



Rurociągi wewnątrz budynku wykonać z rur PP lub PVC (szarych), rurociągi podposadzkowe wykonać z rur litych klasy S (pomarańczowe).
Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160.
Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji.
Piony kanalizacyjne obudować np. płytami kartonowo - gipsowymi lub wykonać w bruzdach ściennych.
Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wyposażać w pompki skroplin

ŚREDNICE PIONÓW KANALIZACYJNYCH:
KS1 - Ø110 - wyprowadzić nad dach
KS2 - Ø110 - wyprowadzić nad dach

Wszystkie piony zaopatrzyć w rewizję

INSTALACJA KANALIZACJI: KANALIZACJI:

Średnice podejść pod urządzenia:

- | | |
|----------------|--------------|
| zlew | - Dn50 PVC, |
| umywalka | - Dn50 PVC, |
| natrysk | - Dn50 PVC, |
| pisuar | - Dn50 PVC, |
| miska ustępowa | - Dn100 PVC, |
| wpuszczak | - Dn100 PVC, |

OZNACZENIA

- Instalacja kanalizacji sanitarnej w posadzce
- Instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
- Zabudowa G-K

KS2
Ø110

- Pion kanalizacji sanitarnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Słupsk NIP: 8392950604 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl	
TEMAT:	ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOŁDZINO. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	FAZA PT
INWESTOR:	Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino	
ADRES:	ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino dz. nr 210 i 215 JED. EWID. SMOŁDZINO 221209_2 Identyfikator działki: 221209_2.0001.210; 221209_2.0001.215	
TYTUŁ RYS.:	Rzut poddasza. Instalacja kanalizacji sanitarnej	Wrzesień 2022 SKALA 1:75 KS3
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr. POM/0284/PWBS/16	PODPIS