GRANICA DZIAŁKI

winda elektryczna szklana o wym. 110x140cm np. Cibes

balustrada szklana wys. min. 110 cm szkło bezpieczne klejone

20 x 2,0
26 x 3,0
16 x 2,0
16 x 2,0
W1
pod stropem
+0.36
-1.85
-0.50
8x16,88 35
H2
26 x 3,0
16 x 2,0
PEL
PEL
16 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,0
20 x 2,0
+0.34
DN32 stal ocynk
prowadzić pod stropem obudować G-K
+0.36
H25W-30
Zawór czerpalny ze złączką do węża
H1
20 x 2,0
pod stropem
pod stropem
PEL
16 x 2,0
Komora gospodarcza stalowa
pod stropem
16 x 2,0
16 x 2,0
Zawór czerpalny ze złączką do węża
20 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,0
PEL
16 x 2,0
+0.36
+0.06
+0.00
-0.87
-0.02
2x15 35
5x17 35
40
59
14
23
12
165
5
R.S. o 100mm
poszerzenie otworu do szerokości 90cm w świetle
poszerzenie otworu do szerokości 100cm w świetle
poszerzenie schodka do szerokości 35cm
Wykonanie nowych schodów szerokość spocznika min. 150 cm min. szerokość biegu między poręczami 120 cm
platforma dla osób niepełnosprawnych
wejście

OZNACZENIA

- Instalacja wody zimnej (rury wielowarstwowe np. PE-RT/Al/PE-RT lub PP Stabi)
- Instalacja wody ciepłej (rury wielowarstwowe np. PE-RT/Al/PE-RT lub PP Stabi)
- Instalacja hydrantowa (rury stalowe podwójnie ocynkowane łączone na gwint)

W1 - Pion wodociągowy

H1 - Pion hydrantowy

PEL - Elektryczny podgrzewacz podumywalkowy o poj. 5l Nel=2kW 230V

H25W-30 - Hydrant wewnętrzny DN25 podtynkowy:
*szafa hydrantowa wnękowa
* zwijadło z nawiniętym wężem półsztywnym Ø25 o długości30mb I i prądownicą PWh 25 (połączona z wężem),
* łącznik (wąż łączący),
* zawór hydrantowy ZH 25

UWAGI:
- Na podejściach zimnej i ciepłej wody do umywalek, zlewozmywaków, pralek oraz misek ustępowych należy zamontować zaworki odcinające 1/2" oraz podejścia z elastycznych węży ciśniniowych 1/2" (prócz pralek)
- Główne przewody wodociągowe rozprowadzić pod stropem piwnicy, parteru oraz w warstwie izolacyjnej posadzki
- Rurociągi prowadzone pod stropem zabudować GK
- Podejścia pod przybory sanitarne w posadzce lub w bruzdach
- Rozstaw uchwytów montażowych na przewodach wodociagowych zgodnie z instrukcją montażową producenta danych rur
- Przed zaworami czerpalnymi ze złączką do węża montować zawory antyskażeniowe typu HA
- Instalację c.w. zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Instalację wody zimnej zaizolować otuliną gr. 9mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inżynieria Sanitarna Piotr Miłejszo ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Słupsk NIP:8392950604 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl	
TEMAT:	ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOŁDZINO. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	FAZA PT
INWESTOR:	Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino	
ADRES:	ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino dz. nr 210 i 215 JED. EWID. SMOŁDZINO 221209_2 Identyfikator działki: 221209_2.0001.210; 221209_2.0001.215	
TYTUŁ RYS.:	Rzut parteru. Instalacja wodociągowa	Wrzesień 2022 SKALA 1:75 **W2**
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Miłejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr **POM/0284/PWBS/16**	PODPIS