

**PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWEJ GMINY SMOŁDZINO NIERUCHOMOŚCI PLAC WOLNOŚCI 7**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.00+8.00+6.00+7.00+6.00	m m	 33.00	
				RAZEM	33.00
2	KNR-W 2- 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm 6.00+8.00+6.00+7.00+6.00	m m	 33.00	
				RAZEM	33.00
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.40+9.10+3.50+3.50+18.00+17.30	m m	 60.80	
				RAZEM	60.80
4	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen- tówz blachy tytanowo-cynkowej 9.40+9.10+3.50+3.50+18.00+17.30	m m	 60.80	
				RAZEM	60.80
5	NNRNKB 202 0546- 02	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytanowo-cynkowej o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
6	NNRNKB 202 0546- 04	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytanowo-cynkowej o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.87*1.23*0.80+1.90*0.40*0.80+1.20*0.40*0.80+0.65*0.40*0.80	m ³ m ³	 2.06	
				RAZEM	2.06
8	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. z cegły klinkierowej 0.87*1.23*0.80+1.90*0.40*0.80+1.20*0.40*0.80+0.65*0.40*0.80	m ³ m ³	 2.06	
				RAZEM	2.06
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użytku (0.87+1.23+0.80+1.90+0.40+0.80+1.20+0.40+0.80+0.65+0.40+0.80) *0.50*2	m ² m ²	 10.25	
				RAZEM	10.25
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (0.87+1.23+0.80+1.90+0.40+0.80+1.20+0.40+0.80+0.65+0.40+0.80) *0.50*2	m ² m ²	 10.25	
				RAZEM	10.25
11	KNR-W 4- 01 0518-01	Przeгляд pokrycia dachu, drobne naprawy, uszczelnienie, umocowa- nie pokrycia z blachy. (9.10*7.00+7.15*9.40+18.00*7.15+17.30*7.15+(4.00*3.50/2)*2)*0.50	m ² m ²	 198.65	
				RAZEM	198.65
12	KNR-W 4- 01 0541-01	Przygotowanie podłoża - odfuszczenie i dokładne oczyszczenie z py- łu, kurzu, zanieczyszczeń mechanicznych i rdzy. Malowanie powierzchni dachowych z blachy ocynkowanej dwukrotnie - farbą podkładową i farbą nawierzchniową. 9.10*7.00+7.15*9.40+18.00*7.15+17.30*7.15+(4.00*3.50/2)*2	m ² m ²	 397.31	
				RAZEM	397.31
13	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie pomostów - drabin roboczych na dachu (7.00*4+3.50)*0.50	m ² m ²	 15.75	
				RAZEM	15.75
15	KNR AT- 05 1654-01	Rusztowania stojakowe przyścienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozsta- wie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m 53.80*6.00	m ² m ²	 322.80	

**PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWEJ GMINY SMOŁDZINO NIERUCHOMOŚCI PLAC WOLNOŚCI 7**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	322.80
16	KNR AT- 09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy (śniegochwyty) tzw. "le- zka" (9.40+9.10+3.50+3.50+18.0+17.3)*5	szt. szt.	 304.00	
				RAZEM	304.00