

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45223000-6	Konstrukcje
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie w m. Kluki gm. Smołdzino

ADRES INWESTYCJI: Kluki - dz. nr 23/4

NAZWA INWESTORA: GMINA SMOŁDZINO

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smołdzino

BRANŻE: ogólnobudowlana; sanitarna; elektryczna

DATA OPRACOWANIA: listopad - 2020 r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Krzysztof Maciejewski
upr. nr POM/0191/OWOK/05

Data opracowania

listopad - 2020 r

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybackstwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty ziemne fundamentowe			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe geodezyjne - wytyczenie obiektu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 1 0113- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto gr. humusu 30cm	m2		
d.1		152	m2	152,000	
				RAZEM	152,000
3	KNNR 1 0113- 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - przyjęto gr. humusu 30cm Krotność = 3	m2		
d.1		152	m2	152,000	
				RAZEM	152,000
4	KNNR 1 0202- 07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - zebranie ziemi do góry ław fundamnetowych	m3		
d.1		91,20	m3	91,200	
				RAZEM	91,200
5	KNNR 1 0202- 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykopy pod ławy fundamentowe	m3		
d.1		16,20	m3	16,200	
				RAZEM	16,200
6	KNNR 1 0208- 01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - zebranie ziemi do góry ław fundamnetowych Krotność = 15	m3		
d.1		45,60	m3	45,600	
				RAZEM	45,600
7	KNNR 1 0210- 02	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II - stopy,	m3		
d.1		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
2		Roboty przy wykonaniu fundamentów - ławy i stopy			
8	KNNR 2 1201- 01	Podkłady betonowe	m3		
d.2		4,62	m3	4,620	
				RAZEM	4,620
9	KNNR 2 0101- 01	Deskowanie tradycyjne fundamentów betonowych lub żelbetowych	m2		
d.2		68,50	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
10	KNNR 2 0105- 01	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe	t		
d.2		0,470	t	0,470	
				RAZEM	0,470
11	KNNR 2 0107- 01	Betonowanie fundamentów wraz z podjazdem zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
d.2		19,65	m3	19,650	
				RAZEM	19,650
3		Wykonanie izolacji fundamentów			
12	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na bazie wody pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ściany stóp fundamnetowych - 2xkrotnie Krotność = 2	m2		
d.3		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
13	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome na bazie wody - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ławy fundamentowe - 2xkrotnie Krotność = 2	m2		
d.3		48,50	m2	48,500	
				RAZEM	48,500
14	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentowych z papy zgrzewalnej gr. 3,2mm	m2		
d.3		98,0	m2	98,000	
				RAZEM	98,000
15	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
d.3					

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,60	m2	28,600	
				RAZEM	28,600
16 d.3	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m3		
		14,84	m3	14,840	
				RAZEM	14,840
17 d.3	KNR-W 2-02 0608-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie z siatką metalową	m2		
		32,80	m2	32,800	
				RAZEM	32,800
18 d.3	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		32,80	m2	32,800	
				RAZEM	32,800
19 d.3	KNR 2-02 0607-03-analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen fundamentowej kubełkowej	m2		
		32,80	m2	32,800	
				RAZEM	32,800
20 d.3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy grzewalnej gr. 3,2mm	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
21 d.3	KNNR 1 0318-01-analogia	Obsypanie ściana fundamentowych piaskiem	m3		
		66,60	m3	66,600	
				RAZEM	66,600
22 d.3	KNNR 2 0107-03	Betonowanie spocznika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		2,20	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
4		Roboty murarskie i żelbetowe elementów monolitycznych - słupy i płyty żelbetowe, wylewki żelbetowe, podciągi i nadproża:			
23 d.4	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m3		
		67,12	m3	67,120	
				RAZEM	67,120
24 d.4	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm	m2		
		80,40	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
25 d.4	KNR-W 2-02 0128-07 - analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		69,60	m	69,600	
				RAZEM	69,600
26 d.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/280	m		
		5,60	m	5,600	
				RAZEM	5,600
27 d.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 19L/150	m		
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
28 d.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 19L/120	m		
		8,40	m	8,400	
				RAZEM	8,400
29 d.4	wycena indywidualna	Osadzenie podokienników prefabrykowanych	m		
		12,60	m	12,600	
				RAZEM	12,600
30 d.4	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m2		
		78,60	m2	78,600	
				RAZEM	78,600
31 d.4	KNNR 2 0105-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy	t		
		0,400	t	0,400	
				RAZEM	0,400
32 d.4	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,0	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.4	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m2		
		76,0	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
34 d.4	KNNR 2 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciągi i wieńce	t		
		0,570	t	0,570	
				RAZEM	0,570
35 d.4	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		6,30	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
5		Wykonanie schodów na poddasze			
36 d.5	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m2		
		22,0	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
37 d.5	KNNR 2 0105-06	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody	t		
		0,32	t	0,320	
				RAZEM	0,320
38 d.5	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		2,12	m3	2,120	
				RAZEM	2,120
6		Wykonanie stropu TERIVA			
39 d.6	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych oraz wylewek żelbetowych	m2		
		2,70	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
40 d.6	KNNR 2 0105-07	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone i wylewki	t		
		0,03	t	0,030	
				RAZEM	0,030
41 d.6	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		0,400	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
42 d.6	KNR-W 2-02 0214-03	Stropy gęstożebrowe TERIVA wraz z siatką systemową	m2		
		86,0	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
7		Wykonanie posadzki wraz izolacją			
43 d.7	KNNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu twardego PPS 100-038 gr. 10cm	m2		
		91,86	m2	91,860	
				RAZEM	91,860
44 d.7	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii izolacyjnej	m2		
		91,86	m2	91,860	
				RAZEM	91,860
45 d.7	KNNR 2 1201-01	Posadzka betonowa B-20 gr. 8cm	m3		
		7,35	m3	7,350	
				RAZEM	7,350
8		Roboty okładzinowe i wykończeniowe wewnętrzne			
46 d.8	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian	m2		
		427,40	m2	427,400	
				RAZEM	427,400
47 d.8	KNNR 2 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów	m2		
		92,0	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
48 d.8	KNNR 2 1902-11-analogia	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki i krawędzie ścian): listwy aluminiowe z siatką	m		
		78,60	m	78,600	
				RAZEM	78,600

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybackstwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.8	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2		
		354,0	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
50 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		427,40	m2	427,400	
				RAZEM	427,400
51 d.8	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na zaprawę klejową	m2		
		73,40	m2	73,400	
				RAZEM	73,400
52 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		178,0	m2	178,000	
				RAZEM	178,000
53 d.8	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		178,0	m2	178,000	
				RAZEM	178,000
54 d.8	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		354,0	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
55 d.8	KNNR 2 1301-05	Dostawa i montaż wycieraczki stalowej o wym. 120x80cm	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.8	wycena indywidualnej	Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej przy pochylni dla osób niepełnosprawnych	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
9		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej budynku			
57 d.9	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych o wym. 90/200	szt		
		5,0	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.9	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90/205	m2		
		9,45	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
59 d.9	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych wraz z ościeżnicą o wym. 1,1x2,10m Dz2 - szt. 1	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
60 d.9	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych wraz z ościeżnicą o wym.1,30x2,20m Dz1- szt. 1	m2		
		2,86	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
61 d.9	wycena indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PVC w kol. brązu - z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wym.150x150cm O1 wg. architektury	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
62 d.9	wycena indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PVC w kol. białym - z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o wym. 100x100cm Op wg. architektury - Okno podawcze	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.9	wycena indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PVC w kol. brązu - z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wym. 80x80cm O2 wg. architektury	m2		
		1,28	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
64 d.9	wycena indywidualna	Okna pvc o powierzchni w kol. brązu - z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wym.80x195cm O1 wg. architektury	m2		
		6,24	m2	6,240	
				RAZEM	6,240
65 d.9	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych Dw1 EI60 wym. 1,20x2,10m	m2		
		2,52	m2	2,520	
				RAZEM	2,520

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybackiego Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż balustrady stalowej wewnętrznej ze stali nierdzewnej wg. zaleceń Inwestora	m		
		8,20	m	8,200	
				RAZEM	8,200
10		Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu			
67 d.10	NNRNKB 202 0418-05	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2	m3		
		3,86	m3	3,860	
				RAZEM	3,860
68 d.10	NNRNKB 202 0418-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy i kleszcze, płatwie o przekroju do 180 cm2	m3		
		2,571	m3	2,571	
				RAZEM	2,571
69 d.10	NNRNKB 202 0419-04	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2	m3		
		0,08	m3	0,080	
				RAZEM	0,080
70 d.10	NNRNKB 202 0419-06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad 180 cm2	m3		
		0,190	m3	0,190	
				RAZEM	0,190
71 d.10	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z dachówki - montaż kontrłat	m		
		234	m	234,000	
				RAZEM	234,000
72 d.10	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z dachówki - montaż łat	m2		
		128,0	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
73 d.10	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		33,40	m	33,400	
				RAZEM	33,400
74 d.10	KNR AT-09 0701-03	Dachówki cementowe - powierzchnia połaci ponad 50 m2	m2		
		128,0	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
75 d.10	KNR AT-09 0802-08- analogia	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
76 d.10	KNR AT-09 0802-08	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - obróbka kominów	m2		
		3,68	m2	3,680	
				RAZEM	3,680
77 d.10	KNR AT-09 0802-09	Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		19,20	m	19,200	
				RAZEM	19,200
78 d.10	KNR AT-09 0802-10	Elementy wykończeniowe - gąsiori	m		
		17,0	m	17,000	
				RAZEM	17,000
79 d.10	KNR AT-09 0103-02- analogia	Dostawa i montaż membrany paroprzepuszczalnej układane na krokwiach	m2		
		128,0	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
80 d.10	KNR AT-09 0103-02 - analogia	Dostawa i montaż membrany paroszczelnej mocowanej do krokwi	m2		
		128,0	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
81 d.10	KNNR 2 0602- 05-analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm mocowanej do konstrukcji	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
82 d.10	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.10	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
84 d.10	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10cm	m		
		33,40	m	33,400	
				RAZEM	33,400
85 d.10	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0cm	m		
		28,6	m	28,600	
				RAZEM	28,600
86 d.10	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		3,40	m	3,400	
				RAZEM	3,400
87 d.10	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien wylazowego w połaci dachowej	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.10	KNR 0-14 2012-01- analogia	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		108,0	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
11		Docieplenie ścian zewnętrznych			
89 d.11	KNNR 2 1902- 04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 20cm - metoda lekka-mokra ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 20,0 mm na ścianach i listew imitujących MUR PRUSKI	m2		
		252,0	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
90 d.11	wycena indywidualna	Wykonanie imitacji szachulca z desek drewnianych struganych bukowych impregnowanych ozdobnych o wym. 150mmx30mm malowane w kol. ciemny brąz wg. architektury	m2		
		96,20	m2	96,200	
				RAZEM	96,200
91 d.11	KNNR 2 1902- 06	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m2		
		8,10	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
92 d.11	KNNR 2 1902- 11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły i krawędzie ścian - listwy aluminiowe	m		
		31,20	m	31,200	
				RAZEM	31,200
93 d.11	NNRNKB 202 0541-01- analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
94 d.11	KNNR 2 1002- 02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych	m2		
		38,20	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
95 d.11	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny zewnętrzne wejść z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych i antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - pochylnia i spoczniki przy wejściach	m2		
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
96 d.11	KNNR 2 1405- 04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi	m2		
		155,80	m2	155,800	
				RAZEM	155,800

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybackstwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Roboty instalacyjne sanitarne			
97 d.12	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		64,0	m	64,000	
				RAZEM	64,000
98 d.12	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		56,0	m	56,000	
				RAZEM	56,000
99 d.12	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		42,0	m	42,000	
				RAZEM	42,000
100 d.12	KNNR 4 0208-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		28,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000
101 d.12	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
102 d.12	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
103 d.12	KNR-W 4-01 0203-01-analogia	Uzupełnienie niezbrojonych podkładów z betonu monolitycznego	m3		
		1,98	m3	1,980	
				RAZEM	1,980
104 d.12	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.12	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
106 d.12	KNNR 4 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" lub kompakt	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.12	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.12	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.12	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
110 d.12	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
111 d.12	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.12	KNR-W 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m2		
		12,92	m2	12,920	
				RAZEM	12,920
113 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wywietrzaka dachowego	szt.		
		1,0	szt.	1,000	

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybackstwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
114 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora ściennych o wydajności 50m3/h	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora dachowego WD 20 TD	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i montaż wyposażenie kotłowni wraz z centralnym ogrzewaniem			
116 d.13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kotła na pelet o mocy 15kW wraz z osprzętem, montaż zasobnika wody ciepłej z grzałką, montaż + pompy obiegowej C.O., wyposażenie kotłowni wg. br. sanitarnej (robocizna+ materiał + sprzęt)	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.13	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji C.O. wraz z pionami i instalacją z rury wielowarstwowej PE-Xc, montażem grzejników zintegrowanych oraz kompletem zaworów powrotnych i zaworów termostatycznych z widoczną nastawą szt. 12 - kpl. wg. br. sanitarnej (robocizna + materiał + sprzęt)	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora systemu SPLIT z jednostką zewnętrzną klimatyzacji oraz przewodami instalacji chłodniczej - kpl. (robocizna + materiał + sprzęt) wg. br. sanitarnej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Roboty instalacyjne elektryczne			
119 d.14	KNNR 5 0404-01-analogia	Tablica elektryczna RG	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.14	KNNR 5 0404-01-analogia	Tablica elektryczna RK	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.14	KNNR-W 9 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych A wg. br. elektrycznej	szt.		
		18,0	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
122 d.14	KNNR-W 9 0502-02-analogia	Montaż opraw oświetleniowych B wg. br. elektrycznej	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
123 d.14	KNNR-W 9 0502-02-analogia	Montaż opraw oświetleniowych C wg. br. elektrycznej	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
124 d.14	KNNR-W 9 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych D wg. br. elektrycznej	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
125 d.14	KNNR-W 9 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych PIR zewnętrzne z czujnikiem ruchu i zmierzchowa wg. br. elektrycznej	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
126 d.14	KNNR 9 0401-01	Dostawa i montaż łącznika 16A p/t	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
127 d.14	KNNR 9 0401-01	Dostawa i montaż łącznika 16A IP44 p/t	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.14	KNNR 9 0401-01	Dostawa i montaż łącznika schodowego 16A p/t	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.14	KNNR 9 0401-01	Dostawa i montaż łącznika 16A - świecznikowy	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
130 d.14	wycena indywidualna	Dostawa i montaż czujki ruchu PIR zewnętrznej	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
131 d.14	KNNR 9 0402-01	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, IP44 250V-16A	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
132 d.14	KNNR 9 0402-01	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, 250V-16A, p/t	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.14	KNNR 9 0402-01	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, 250V-16A - lodówka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.14	KNNR 9 0402-01	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2x2p+Z, IP44, 250V-16A p/t	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.14	KNNR-W 9 0301-01+analogia	Dostawa i montaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich o przekroju YDY 3x1,5mm ²	m		
		210,0	m	210,000	
				RAZEM	210,000
136 d.14	KNNR-W 9 0301-01+analogia	Dostawa i montaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich o przekroju YDY 3x2,5mm ²	m		
		180,0	m	180,000	
				RAZEM	180,000
137 d.14	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku - przewód YDY 5x2,5mm ²	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
15		Dostawa i montaż instalacji odgromowej - wykonanie uniomu otokowego FeZn 25x4mm, zwody poziome drut 8mm ocynkowany,, studzienki ze złączem kontrolnym 4-otworowe szt. 4, złącze krzyżowe 4-otworowe szt. 11, rura ochronna śr. 25mm 8mb, - kpl. wg. br. elektrycznej			
138 d.15	wycena indywidualna	Dostawa i montaż instalacji odgromowej - wykonanie uniomu otokowego FeZn 25x4mm, zwody poziome drut 8mm ocynkowany,, studzienki ze złączem kontrolnym 4-otworowe szt. 4, złącze krzyżowe 4-otworowe szt. 11, rura ochronna śr. 25mm 8mb, - kpl.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy - utwardzenia i miejsca parkingowe			
139 d.16	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		221,0	m ²	221,000	
				RAZEM	221,000
140 d.16	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6	m ²		
		205,0	m ²	205,000	
				RAZEM	205,000
141 d.16	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		221,0	m ²	221,000	
				RAZEM	221,000
142 d.16	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		205	m ²	205,000	
				RAZEM	205,000
143 d.16	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5	m ²		
		205	m ²	205,000	
				RAZEM	205,000

PRZEDMIAR ROBÓT - „Budowa Domu Twórczego Rybactwa Słowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako miejsca promującego lokalne tradycje rybackie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.16	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2		
		221,0	m2	221,000	
				RAZEM	221,000
145 d.16	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m2		
		221,0	m2	221,000	
				RAZEM	221,000
146 d.16	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		96,0	m	96,000	
				RAZEM	96,000
147 d.16	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe prostokątne ściety wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		80,0	m	80,000	
				RAZEM	80,000
148 d.16	KNR 2-31 0404-07	Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
149 d.16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie i 5 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych - miejsca wydzielone kostką kolorową	m2		
		210,0	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
150 d.16	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
151 d.16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie utwardzenia (dojścia) z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		11,0	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
17		Dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego - lampy parkowe o wys. 4m - szt. 3 (oprawa parkowa LED 5900Lm,55W, IP65, IK09 na słupie śr. 60mm z czujnikiem ruchu wraz z podłączeniem i kablem zasilającym YKY 5x2,5mm2 i dł 55mb - kształt lampy w uzgodnieniu z inwestorem			
152 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego - lampy parkowe o wys. 4m - szt. 3 (Oprawa parkowa LED 5900Lm,55W, IP65, IK09 na słupie śr. 60mm z czujnikiem ruchu wraz podłączeniem i kablem zasilającym YKY 5x2,5mm2 i dł 55mb + wykopy, zasypka oraz tasma ostrzegawcza oraz pomiarami	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Wykonanie przyłącza energetycznego - wewnętrznej linii zasilającej - kabel YKY 5x16m2			
153 d.18	wycena indywidualna	Wykonanie przyłącza energetycznego - wewnętrznej linii zasilającej - kabel YKY 5x16m2 o dł 48mb wraz podłączeniem do skrzynki energetycznej ZK oraz pomiarami	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem z tworzywa PEHD o poj. 5m3 i śr. 1,6m z przyłączem z rury 160mm PVC SSN*/SDR34) dł. 19,0m wraz ze studzienką rewizyjną S1 PVC śr. 400 mm+ kineta kierunkowa 90st. + pokrywy teleskopowej i włazem żeliwnym B125 - kpl. wg. br sanitarnej (robocizna + materiał + sprzęt)			
154 d.19	wycena indywidualna	Przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem z tworzywa PEHD o poj. 5m3 i śr. 1,6m z przyłączem z rury 160mm PVC SSN*/SDR34) dł. 19,0m wraz ze studzienką rewizyjną S1 PVC śr. 400 mm+ kineta kierunkowa 90st. + pokrywy teleskopowej i włazem żeliwnym B125 - kpl. (robocizna + materiał + sprzęt) wraz z protokołem szczelności instalacji wg. br sanitarnej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Przyłącze wodociągowe z rury PE śr. 40mm PN10 SDR17 o dł. 40mb wraz z wpinką do istniejącej sieci gminnej oraz przepustem pod droga w tuleji ochronnej stalowej dn80mm dł. 10m (płyzy dystansowe 19cm) oraz studzienką wodomierzową SW z wyposażeniem kpl. (robocizna + materiał + sprzęt) wg. br. sanitarnej			
155 d.20	wycena indywidualna	Przyłącze wodociągowe z rury PE śr. 40mm PN10 SDR17 o dł. 40mb wraz z wpinką do istniejącej sieci gminnej oraz przepustem pod droga w tuleji ochronnej stalowej dn80mm dł. 10m (płyzy dystansowe 19cm) oraz studzienką wodomierzową SW z wyposażeniem kpl. (robocizna + materiał + sprzęt) wraz z protokołem szczelności wg. br. sanitarnej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

21		Roboty montażowe - urządzenia i mała architektura w nawiązaniu do staroswanych wiosek rybackich.			
156 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż altany ogrodowej konstrukcji drewnianej impregnowanej pokryta gontem papowym, ściany ażurowe z desek na wysokość 1,2m , alktana o śr. 3,6m i wys. 3,20m z ławkami wewnętrznymi drewnianymi i stołem na rzucie ośmiokąta wraz z płytą betonową i posadzka z kostki brukowej w uzgodnieniu z inwestorem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych w kształcie ryb lub z motywem rybackim nawiązującym do starodawnych wiosek rybackich - w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
158 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż sieci rybackich na słupach drewnianych jako element dekoracyjny małej architektury o wym 2mx3m - w nawiązaniu do wiosek rybackich. Słupy o wysokości od terenu 2,0m. Pomiedzy słupami sieci rybackie.	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
159 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż informatora dotykowego typu TOTEM EKRAK DOTYKOWY LED 43 INFOKIOSK lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż gablot informacyjnych drewnianych z szybą - gabłota o wymiarach 80cmx120cm zamocowana na słupach stalowych.	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
161 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siedziska na 6 osób w kształcie łodzi rybackiej konstrukcji drewnianej (siedziska w łodzi) konstrukcja drewniana z drewna nie malowana tylko impregnowana wraz z montażem - wyrób indywidualny.o pow. około 8m2 wym. 2x4m	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na odpadki	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
163 d.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż grilla na trójnogu stalowym w kol. grafitu lub czarnym, z paleniskiem o śr. 80cm na łańcuchu.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.21	wycena indywidualna	Dostawa wędk na ryby konstrukcji drewnianej - nawiązujące do starych wędek jakimi posługiwali się rybacy	szt.		
		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej			
165 d.22	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Przygotowanie dokumentacji odbiorowej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie kpl. : pomiary elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, pomiary instalacji odgromowej, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, protokoły przyłączy wod-kan, protokoły wewnętrznej instalacji wod-kan wg. zaleceń PINB w Powiecie Słupskim			
166 d.23	wycena indywidualna	Dokumentacja odbiorowa do wniosku o pozwolenie na użytkowanie kpl. : pomiary elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, pomiary instalacji odgromowej, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, protokoły przyłączy wod-kan, protokoły wewnętrznej instalacji wod-kan wg. zaleceń PINB w Powiecie Słupskim	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

