

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

ŚWIETLICA WIEJSKA	91,86m ²
1 komunikacja	gres 21,66m ²
2 WC	gres 3,45m ²
3 szatnia	gres 3,58m ²
4 aneks kuchenny	gres 7,78m ²
5 pom. świetlicy	gres 24,67m ²
6 pracownia twórcza	gres 8,71m ²
7 WC	gres 2,48m ²
8 kotłownia	gres 3,18m ²
9 pom. gospodarcze	gres 3,56m ²
10 klatka schodowa	gres 12,79m ²

OZNACZENIA:

- beton komórkowy odmiany 600
- styropian
- drzwi wyróżnione kolorem o doporności ogniowej EI 60

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- wykończenie według rys. elewacji
- styropian EPS60-036 20cm
- gazobeton 24cm
- tynek wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm


S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTR.

- tynek wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm
- gazobeton 24cm
- tynek wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynek wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm
- gazobeton 12cm
- tynek wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm

poziom posadowienia budynku
+/- 0.00 = 2.20 mnpm



Zgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami

L.p. opinii 14/10/2019

Data 28.10.2019 (podpis i pieczęć imienne)




**RZECZOZNAWCA DO SPRAW
SANITARNOHIGIENICZNYCH
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
OGÓLNEGO BEZ SŁUŻBY ZDROWIA
INŻ. LUBOMIRA HNATUK
UPR.NR. 93-BPIO/00 TEL. 501 501**

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Kluki działka nr 24/3, obr. Kluki gmina Smoldzino		październik 2019
Investor:	Gmina Soldzino ul. Kościuszki 3 76-214 Smoldzino	
Temat rysunku:	Rzut Przyziemia - Parteru	skala: 1:100
autor: mgr inż. arch. Anna Oleksińska upr. nr ewid. PO/KK/01902	opracował: mgr inż. Krzysztof Maciejewski upr. nr ewid. POM/0211/POOK/04	
BIURO OBSŁUGI INWESTORA Krzysztof Maciejewski ul. Piłsudskiego 1d/49 76-200 Słupsk		2/A nr rys.

RZUT STRYCHU
SKALA 1:100

ŚWIE TLICA WIEJSKA		84,86m ²	
1	strych	gres	84,86m

OZNACZENIA:


-  beton komórkowy odmiany 600
-  styropian
-  drzwi wyróżnione kolorem o doporności ogniowej EI 60

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. wykończenie według rys. elewacji
2. styropian EPS60-036 20cm
3. gazobeton 24cm
4. tynk wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm


S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTR.

1. tynk wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm
2. gazobeton 24cm
3. tynk wewn. cem-wap lub gipsowy. 1,5cm



PROJEKT BUDOWLANY ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Kluki działka nr 24/3, obr. Kluki, gmina Smóldzino		październik 2019
Inwestor: Gmina Smóldzino ul. Kościuszki 3 76-214 Smóldzino		skala: 1:100
Temat rysunku: Rzut Strychu		
autor: mgr inż. arch. Anna Oleś upr. nr ewid. PO/KK/01902		3/A nr rys.
opracował: mgr inż. Krzysztof Maciejewski upr. nr ewid. POM/0211/POOK/04		
BIURO OBSŁUGI INWESTORA Krzysztof Maciejewski ul. Piłsudskiego 1d/49 76-200 Słupsk		

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:50



S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
1. wykończenie według rys. elewacji	
2. styropian EPS80-038	20cm
3. gazobeton	24cm
4. tynk wewn. cem-wap lub gipsowy	1,5cm

S6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
1. gładź gipsowa	0,5cm
2. płyta G-K mocowana do rusztu	1,5cm
3. stelaż aluminiowy	8cm
4. płyta G-K mocowana do rusztu	1,5cm
5. gładź gipsowa	0,5cm


S6.1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
1. kamień naturalny (powyżej terenu) folia kubełkowa (poniżej terenu)	
2. styropian EPS100-038	10cm
3. hydroizolacja	
4. bloczki betonowe	24cm
5. styropian EPS100-038	5cm
6. folia kubełkowa	

A DACH	
1. dachówka	
2. kontrłata	
3. łąta	
4. folia paroprzepuszczalna	
5. wełna mineralna	25cm
6. krokiew	16x8cm
7. folia paroizolacyjna	
8. płyta GKF ogniochronna na ruszcie stalowym wodoodporna - zabezpieczenie do klasy EI30	

B STROP NAD PARTEREM	
1. płytka typu gres	
2. wylewka betonowa	5cm
3. styropian EPS100-038	5cm
4. strop TERIVA	24cm
5. tynk wewn. cem-wap lub gipsowy	

C PODŁOGA NA GRUNCIE	
1. płytka typu gres	
2. warstwa wyrównawcza	5cm
3. styropian EPS100-038	10cm
4. 2 x papa termozgrzewalna	
5. beton z siatką zbrojoną	10cm
6. podsypka piaskowa	20cm
7. grunt rodzimy	

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Kluki działka nr 24/3, obr. Kluki, gmina Smóldzino		październik 2019
Inwestor:	Gmina Smóldzino ul. Kościuszki 3 76-214 Smóldzino	
Temat rysunku:	Przekrój 1-1	skala: 1:50
autor: mgr inż. arch. Anna Oleksińska upr. nr ewid. PO/KK/01902	opracował: mgr inż. Krzysztof Maciejewski upr. nr ewid. POM/0211/POOK/04	
BIURO OBSŁUGI INWESTORA Krzysztof Maciejewski ul. Piłsudskiego 1d/49 76-200 Słupsk		51A nr rys.



ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:100
KOLORYSTYKA




OZNACZENIA ELEWACJI:

1. cegła
2. deska strugana szer. 15cm
3. tynk strukturalny kolor biały
4. dachówka cementowa

ELEWACJA BOK 2
SKALA 1:100
KOLORYSTYKA



ELEWACJA BOK1
SKALA 1:100
KOLORYSTYKA




ELEWACJA TYLNA
SKALA 1:100
KOLORYSTYKA


OZNACZENIA ELEWACJI:

1. cegła
2. deska strugana szer. 15cm
3. tynk strukturalny kolor biały
4. dachówka cementowa


PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Kluki działka nr 24/3, obr. Kluki, gmina Smóldzino		październik 2019
Inwestor:	Gmina Smóldzino ul. Kościuszki 3 76-214 Smóldzino	
Temat rysunku:	Elewacje - kolorystyka	
autor: mgr inż. arch. Anna Oleksińska upr. nr ewid. PO/KK/01902	opracował: mgr inż. Krzysztof Maciejewski upr. nr ewid. POM/0211/POOK/04	skala: 1:50
BIURO OBSŁUGI INWESTORA Krzysztof Maciejewski ul. Piłsudskiego 1d/49 76-200 Słupsk		6/A nr rys.




ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:100



ELEWACJA BOK 2
SKALA 1:100



ELEWACJA BOK1
SKALA 1:100



ELEWACJA TYLNA
SKALA 1:100








OZNACZENIA ELEWACJI:

1.	cegła klinkierowa
2.	deska strugana szer. 15cm
3.	tynek strukturalny kolor biały
4.	dachówka cementowa

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁUPSKU
(2)






PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Kluki działka nr 24/3, obr. Kluki, gmina Smoldzino		październik 2019
Inwestor: Gmina Smoldzino ul. Kościuszki 3 76-214 Smoldzino		skala: 1:50
Temat rysunku: Elewacje - rys. techniczne		
autor: mgr inż. arch. Anna Oleksinska upr. nr ewid. PO/KK/01902		opracował: <i>U. Kozala</i> mgr inż. Krzysztof Maciejewski upr. nr ewid. POM/0211/POMK/04
BIURO OBSŁUGI INWESTORA Krzysztof Maciejewski ul. Piłsudskiego 1d/49 76-200 Słupsk		
		7/A nr rys.

Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100

Oznaczenie na rysunku		Dz1	D1	D2	D3	D4	Dz2	Dw1	
SCHEMAT									
Wymiary w świetle ościeży (cm) (otwór w murze)	So	150	100	100	90	90	120	130	
	Ho	220	210	210	210	210	220	210	
Wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	Sz	90+40	90	80	80	80	110	120	
	Hz	210	200	200	200	200	210	200	
Lewe/Prawe			L P	L P	L P	L P			
Parter		1	2 2	- 2	- 1	- 1	1	1	
Razem		1	2 2	- 2	- 1	- 1	1	1	
		Drzwi zewnętrzne wejściowe w kolorze ciemna zieleń	Drzwi wewnętrzne płytowe	Drzwi wewnętrzne płytowe z kratką wentylacyjną	Drzwi wewnętrzne płytowe	Drzwi wewnętrzne płytowe	Drzwi zewnętrzne wejściowe - kotłownia kolorze ciemna zieleń	Drzwi wewnętrzne wejście do klatki schod. EI 60	

UWAGA!
- Zestawienie stolarki dla całości budynku
- Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić na budowie

Zestawienie stolarki okiennej 1:100

Oznaczenie na rysunku		O2	O3	O1	O4	Wd	
SCHEMAT							
Wymiary w świetle ościeży (cm) (otwór w murze)	So	80	120	80	120	100	
	Ho	80	150	195	195	100	
Wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	Sz	70	110	70	110	90	
	Hz	70	140	185	185	90	
Parter		2	2	4	2	-	
Razem		2	2	4	2	1	
		Okno uchylne stolarka PCV w kolorze ciemna zieleń	Okno rozwieralno/uchylne stolarka PCV w kolorze ciemna zieleń	Okno rozwieralno/uchylne stolarka PCV w kolorze ciemna zieleń	Okno dachowe stolarka PCV w kolorze ciemna zieleń	Wylaz dachowy	

UWAGA!
- Współczynnik przenikania ciepła dla okien U - 0,9W/m²K
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U - 1,1W/m²K

październik 2019	skala: 1:100	8/A nr rys.
PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Kluki działka nr 24/3, obr. Kluki, gmina Smolardzino	październik 2019	
Investor: Gmina Smolardzino ul. Kościuszki 3 76-214 Smolardzino	październik 2019	
Temat rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	październik 2019	
autor: mgr inż. arch. Anna Oleksińska upr. nr ewid. PO/KK/01902	październik 2019	
opracował: mgr inż. Krzysztof Maciejewski upr. nr ewid. POM/0211/POMK/04	październik 2019	
BIURO OBSŁUGI INWESTORA Krzysztof Maciejewski ul. Pilsudskiego 1d/49 76-200 Słupsk	październik 2019	