

PRZEDMIAR ROBÓT - Budowa świetlicy wiejskiej -

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45223000-6 Konstrukcje
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smółdzino
ADRES INWESTYCJI : Kluki - dz. nr 23/4
INWESTOR : GMINA SMÓLDZINO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smółdzino
BRANŻA : ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna
DATA OPRACOWANIA : lipiec - 2020 r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Aktualizacja:
mgr inż. Krzysztof Maciejewski



Data opracowania
lipiec - 2020 r



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne fundamentowe			
1 KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto gr. humusu 30cm 152	m ²			
		m ²	152.000		
			RAZEM	152.000	
2 KNNR 1 d.1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - przyjęto gr. humusu 30cm Krotność = 3 152	m ²			
		m ²	152.000		
			RAZEM	152.000	
3 KNNR 1 d.1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - zebranie ziemi do góry ław fundamentowych 91.20	m ³			
		m ³	91.200		
			RAZEM	91.200	
4 KNNR 1 d.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykopy pod ławy fundamentowe 16.20	m ³			
		m ³	16.200		
			RAZEM	16.200	
5 KNNR 1 d.1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - zebranie ziemi do góry ław fundamnetowych Krotność = 15 45.60	m ³			
		m ³	45.600		
			RAZEM	45.600	
6 KNNR 1 d.1 0210-02	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II - stopy, 1.35	m ³			
		m ³	1.350		
			RAZEM	1.350	
2		Roboty przy wykonaniu fundamentów - ławy i stopy			
7 KNNR 2 d.2 1201-01	Podkłady betonowe 4.62	m ³			
		m ³	4.620		
			RAZEM	4.620	
8 KNNR 2 d.2 0101-01	Deskowanie tradycyjne fundamentów betonowych lub żelbetowych 68.50	m ²			
		m ²	68.500		
			RAZEM	68.500	
9 KNNR 2 d.2 0105-01	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe 0.470	t			
		t	0.470		
			RAZEM	0.470	
10 KNNR 2 d.2 0107-01	Betonowanie fundamentów wraz z podjazdem zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 19.65	m ³			
		m ³	19.650		
			RAZEM	19.650	
3		Wykonanie izolacji fundamentów			
11 KNR-W d.3 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na bazie wody pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ściany stóp fundamnetowych - 2xkrotnie Krotność = 2 7.20	m ²			
		m ²	7.200		
			RAZEM	7.200	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W d.3 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome na bazie wody - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ławy fundamentowe - 2xkrotnie Krotność = 2 48.50	m ²		
			m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
13	NNRNKB d.3 202 0618- 01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentowych z papy zgrzewalnej gr. 3,2mm 98.0	m ²		
			m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
14	KNR-W d.3 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 28.60	m ²		
			m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
15	KNNR 2 d.3 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 14.84	m ³		
			m ³	14.840	
				RAZEM	14.840
16	KNR-W d.3 2-02 0608-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie z siatką metalołą 32.80	m ²		
			m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
17	KNR-W d.3 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 32.80	m ²		
			m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
18	KNR 2-02 d.3 0607-03- analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen fundamentowej kubelkowej 32.80	m ²		
			m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
19	NNRNKB d.3 202 0618- 01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej gr. 3,2mm 19.50	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
20	KNNR 1 d.3 0318-01- analogia	Obsypanie ścia fundamentowych piaskiem 66.60	m ³		
			m ³	66.600	
				RAZEM	66.600
21	KNNR 2 d.3 0107-03	Betonowanie spocznika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 4.20	m ³		
			m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
4		Roboty murarskie i żelbetowe elementów monolitycznych - słupy i płyty żelbetowe, wylewki żelbetowe, podciąg i nadproża:			
22	KNNR 2 d.4 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego 67.12	m ³		
			m ³	67.120	
				RAZEM	67.120
23	KNNR 2 d.4 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm 80.40	m ²		
			m ²	80.400	
				RAZEM	80.400

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR-W d.4 2-02 0128-07 - analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 69.60	m		
			m	69.600	
				RAZEM	69.600
25	NNRNKB d.4 202 0160- 01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/280 5.60	m		
			m	5.600	
				RAZEM	5.600
26	NNRNKB d.4 202 0160- 01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 19L/150 18.0	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
27	NNRNKB d.4 202 0160- 01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 19L/120 8.40	m		
			m	8.400	
				RAZEM	8.400
28	wycena d.4 indywidualna	Osadzenie podokienników prefabrykowanych 12.60	m		
			m	12.600	
				RAZEM	12.600
29	KNNR 2 d.4 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych 78.60	m ²		
			m ²	78.600	
				RAZEM	78.600
30	KNNR 2 d.4 0105-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy 0.400	t		
			t	0.400	
				RAZEM	0.400
31	KNNR 2 d.4 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 6.0	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNNR 2 d.4 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 76.0	m ²		
			m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
33	KNNR 2 d.4 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciąg i wieńce 0.570	t		
			t	0.570	
				RAZEM	0.570
34	KNNR 2 d.4 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 6.30	m ³		
			m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
5		Wykonanie schodów na poddasze			
35	KNNR 2 d.5 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 22.0	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
36	KNNR 2 d.5 0105-06	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody 0.32	t		
			t	0.320	
				RAZEM	0.320

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 2 d.5 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 2.12	m ³		
			m ³	2.120	
6		Wykonanie stropu TERIVA		RAZEM	2.120
38	KNNR 2 d.6 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych oraz wylewek żelbetowych 2.70	m ²		
			m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
39	KNNR 2 d.6 0105-07	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone i wylewki 0.03	t		
			t	0.030	
				RAZEM	0.030
40	KNNR 2 d.6 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.400	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
41	KNR-W d.6 2-02 0214-03	Stropy gęstożebrowe TERIVA wraz z siatką systemową 86.0	m ²		
			m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
7		Wykonanie posadzki wraz izolacją		RAZEM	86.000
42	KNNR 2 d.7 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu twardego PPS 100-038 gr. 10cm 91.86	m ²		
			m ²	91.860	
				RAZEM	91.860
43	KNNR 2 d.7 0604-01	Izolacja z folii izolacyjnej 91.86	m ²		
			m ²	91.860	
				RAZEM	91.860
44	KNNR 2 d.7 1201-01	Posadzka betonowa B-20 gr. 8cm 7.35	m ³		
			m ³	7.350	
				RAZEM	7.350
8		Roboty okładzinowe i wykończeniowe wewnętrzne		RAZEM	7.350
45	KNNR 2 d.8 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian 427.40	m ²		
			m ²	427.400	
				RAZEM	427.400
46	KNNR 2 d.8 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów 79.07	m ²		
			m ²	79.070	
				RAZEM	79.070
47	KNNR 2 d.8 1902-11- analogia	Wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki i krawędzie ścian): listwy aluminiowe z siatką 78.60	m		
			m	78.600	
				RAZEM	78.600
48	KNNR 2 d.8 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2 354.0	m ²		
			m ²	354.000	
				RAZEM	354.000
49	NNRNKB d.8 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 427.40	m ²		
			m ²	427.400	
				RAZEM	427.400

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 2 d.8 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na zaprawę klejową 73.40	m ²		
			m ²	73.400	
				RAZEM	73.400
51	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 158.20	m ²		
			m ²	158.200	
				RAZEM	158.200
52	NNRNKB d.8 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 91.86	m ²		
			m ²	91.860	
				RAZEM	91.860
53	KNNR 2 d.8 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 354.0	m ²		
			m ²	354.000	
				RAZEM	354.000
54	KNNR 2 d.8 1301-05	Dostawa i montaż wycieraczki stalowej o wym. 120x80cm 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej budynku			
55	KNNR 2 d.9 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych o wym. 90/200 5.0	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNNR 2 d.9 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90/205 9.45	m ²		
			m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
57	KNNR 2 d.9 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych wraz z ościeżnicą o wym. 1,1x2,10m Dz2 - szt. 1 2.31	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
58	KNNR 2 d.9 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych wraz z ościeżnicą o wym.1,30x2,20m Dz1- szt. 1 2.86	m ²		
			m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
59	wycena d.9 indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PVC w kol. brązu - z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wym.150x150cm O1 wg. architektury 5.40	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
60	wycena d.9 indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PVC w kol. białym - z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o wym. 100x100cm Op wg. architektury - Okno podawcze 1.0	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
61	wycena d.9 indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PVC w kol. brązu - z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wym. 80x80cm O2 wg. architektury 1.28	m ²		
			m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
62	wycena d.9 indywidualna	Okna pvc o powierzchni w kol. brązu - z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 o wym.80x195cm O1 wg. architektury 6.24	m ²		
			m ²	6.240	

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.240
63	KNNR 2 d.9 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych Dw1 EI60 wym. 1,20x2,10m 2.52	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
10		Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu			
64	NNRNKB d.1 202 0418- 0 05	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy- kłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 3.86	m ³		
			m ³	3.860	
				RAZEM	3.860
65	NNRNKB d.1 202 0418- 0 02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy i klesz- cze, płatwie o przekroju do 180 cm2 2.571	m ³		
			m ³	2.571	
				RAZEM	2.571
66	NNRNKB d.1 202 0419- 0 04	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2 0.08	m ³		
			m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
67	NNRNKB d.1 202 0419- 0 06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad 180 cm2 0.190	m ³		
			m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
68	NNRNKB d.1 202 0411- 0 01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z dachówki - montaż kontrłat 234	m		
			m	234.000	
				RAZEM	234.000
69	NNRNKB d.1 202 0411- 0 01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z dachówki - montaż łat 128.0	m ²		
			m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
70	NNRNKB d.1 202 0411- 0 02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powleka- nych - przybicie deski czołowej 33.40	m		
			m	33.400	
				RAZEM	33.400
71	KNR AT- d.1 09 0701- 0 03	Dachówki cementowe - powierzchnia połaci ponad 50 m2 128.0	m ²		
			m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
72	KNR AT- d.1 09 0802- 0 08-analo- gia	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwiązaniu 11.20	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
73	KNR AT- d.1 09 0802- 0 08	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwiązaniu - obróbka kominów 3.68	m ²		
			m ²	3.680	
				RAZEM	3.680

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR AT-d.1 09 0802-0 09	Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		19.20	m	19.200	
				RAZEM	19.200
75	KNR AT-d.1 09 0802-0 10	Elementy wykończeniowe - gąsior	m		
		17.0	m	17.000	
				RAZEM	17.000
76	KNR AT-d.1 09 0103-0 02-analogia	Dostawa i montaż membrany paroprzepuszczalnej układane na krokwiach	m ²		
		128.0	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
77	KNR AT-d.1 09 0103-0 02 -analogia	Dostawa i montaż membrany paroszczelnej mocowanej do krokwi	m ²		
		128.0	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
78	KNR 2 d.1 0602-05-0 analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm mocowanej do konstrukcji	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
79	KNR AT-d.1 09 0104-0 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
80	KNR AT-d.1 09 0104-0 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
81	KNR 0-d.1 15II 0528-0 03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10cm	m		
		33.40	m	33.400	
				RAZEM	33.400
82	KNR 0-d.1 15II 0529-0 03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0cm	m		
		28.6	m	28.600	
				RAZEM	28.600
83	KNR 0-d.1 15II 0526-0 01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		3.40	m	3.400	
				RAZEM	3.400
84	KNR 0-d.1 15II 0526-0 02	Osadzenie okien wylazowego w połaci dachowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 0-14 d.1 2012-01- 0 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 108.0	m ²		
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
11		Docieplenie ścian zewnętrznych			
86	KNNR 2 d.1 1902-04 1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 20,0 mm na ścianach i listew imitujących MUR PRUSKI 240.60	m ²		
			m ²	240.600	
				RAZEM	240.600
87	KNNR 2 d.1 1902-06 1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach 8.10	m ²		
			m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
88	KNNR 2 d.1 1902-11 1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły i krawędzie ścian - listwy aluminiowe 31.20	m		
			m	31.200	
				RAZEM	31.200
89	NNRNKB d.1 202 0541- 1 01-analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z białej powlekanej 3.12	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
90	KNNR 2 d.1 1405-04 1	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi - imitacja muru pruskiego 240.60	m ²		
			m ²	240.600	
				RAZEM	240.600
12		Roboty instalacyjne sanitarne			
91	KNR 2-18 d.1 0614-08- 2 analogia	Montaż zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne 5000l - zbiornik bezodpływowy - kpl. 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNNR 4 d.1 0112-03 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 64.0	m		
			m	64.000	
				RAZEM	64.000
93	KNNR 4 d.1 0112-02 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 56.0	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
94	KNNR 4 d.1 0112-01 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 42.0	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000
95	KNNR 4 d.1 0208-04 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 28.0	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNNR 4 d.1 0208-03 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 16.0	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
97	KNNR 4 d.1 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 24.0	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
98	KNR-W d.1 4-01 2 0203-01- analogia	Uzupełnienie niezbrojonych podkładów z betonu monolitycznego 1.98	m ³ m ³	 1.980	 1.980
				RAZEM	1.980
99	KNNR 4 d.1 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
100	KNNR 4 d.1 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4.0	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
101	KNNR 4 d.1 0233-02 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" lub kompakt 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
102	KNNR 4 d.1 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
103	KNNR 4 d.1 0229-04 2	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
104	KNNR 4 d.1 0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
105	KNNR 4 d.1 0135-01 2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
106	KNNR 4 d.1 0135-01 2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
107	KNR-W d.1 2-17 2 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.92	m ²	12.920	
				RAZEM	12.920
108	wycena d.1 indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora dachowego	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	wycena d.1 indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora ściennych o wydajności 50m ³ /h	szt.		
	4.0		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
110	wycena d.1 indywidualna	Dostawa i montaż wentylatora dachowego WD 20 TD	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	wycena d.1 indywidualna	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Roboty instalacyjne elektryczne			
112	KNNR 5 d.1 0404-01-3 analogia	Tablica elektryczna	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNNR-W d.1 9 0502-023	Montaż opraw oświetleniowych A wg. br. elektrycznej	szt		
	22.0		szt	22.000	
				RAZEM	22.000
114	KNNR-W d.1 9 0502-3 02-analogia	Montaż opraw oświetleniowych B wg. br. elektrycznej	szt		
	3.0		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
115	KNNR-W d.1 9 0502-3 02-analogia	Montaż opraw oświetleniowych D wg. br. elektrycznej	szt		
	2.0		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNNR 9 d.1 0401-013	Dostawa i montaż łącznika 16A p/t	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
117	KNNR 9 d.1 0401-013	Dostawa i montaż łącznika 16A IP44 p/t	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
118	KNNR 9 d.1 0401-013	Dostawa i montaż łącznika 16A - świecznikowy	szt.		
	2.0		szt.	2.000	

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smoldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
119	wycena indywidualna	Dostawa i montaż czujki ruchu PIR zewnętrznej	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, IP44 250V-16A	szt.		
	4.0		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
121	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, 250V-16A, p/t	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, 250V-16A - lodówka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2x2p+Z, IP44, 250V-16A p/t	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNNR-W d.1 9 0301-3 01+analogia	Dostawa i montaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich o przekroju YDY 3x1,5mm ²	m		
	210.0		m	210.000	
				RAZEM	210.000
125	KNNR-W d.1 9 0301-3 01+analogia	Dostawa i montaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich o przekroju YDY 3x2,5mm ²	m		
	180.0		m	180.000	
				RAZEM	180.000
126	KNNR 5 d.1 0204-06 3	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku - przewód YDY 5x2,5mm ²	m		
	80		m	80.000	
				RAZEM	80.000
127	wycena indywidualna	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G1 - szt. 1	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
128	wycena indywidualna	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G2 - szt. 1	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129	wycena indywidualna	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G3 - szt. 1	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	wycena i d.1 dywidual- 3 na	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G4 - szt. 1	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	wycena i d.1 dywidual- 3 na	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G5 - szt. 3	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNNR 4 d.1 0507-01- 3 analogian	Dostawa i montaż bojlera pojemnościowego elektrycznego z grzałką o ppj. 200l wraz z osprzetem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Roboty montażowe - urządzeń i małej architektury			
133	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż altany ogrodowej konstrukcji drewnianej o wym. 3x4m w uzgodnieniu z inwestorem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż ławek parkowych w kształcie ryb - w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
135	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż sieci rybackich na słupach dekoracyjnych o wym 2x4m	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
136	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż informatora dotykowego typu TOTEM EKRAŃ DOTYKOWY LED 43 INFOKIOSK lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż gablot	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
138	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż łodzi rybackiej konstrukcji drewnianej dekoracyjnej jako siedziska	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż koszy na odpadki	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
140	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa i montaż grila na trójnogu	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	wycena d.1 indywidu- 4 alna	Dostawa wędki	szt.		

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smółdzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNNR 2 d.9 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych Dw1 EI60 wym. 1,20x2,10m 2.52	m ² m ²	RAZEM 2.520	6.240
10		Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu		RAZEM	2.520
64	NNRNKB d.1 202 0418- 0 05	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy- kłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 3.86	m ³ m ³	3.860	
				RAZEM	3.860
65	NNRNKB d.1 202 0418- 0 02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy i klesz- cze, płatwie o przekroju do 180 cm2 2.571	m ³ m ³	2.571	
				RAZEM	2.571
66	NNRNKB d.1 202 0419- 0 04	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2 0.08	m ³ m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
67	NNRNKB d.1 202 0419- 0 06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad 180 cm2 0.190	m ³ m ³	0.190	
				RAZEM	0.190
68	NNRNKB d.1 202 0411- 0 01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z dachówki - montaż kontrłat 234	m m	234.000	
				RAZEM	234.000
69	NNRNKB d.1 202 0411- 0 01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z dachówki - montaż łat 128.0	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
70	NNRNKB d.1 202 0411- 0 02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powleka- nych - przybicie deski czołowej 33.40	m m	33.400	
				RAZEM	33.400
71	KNR AT- d.1 09 0701- 0 03	Dachówki cementowe - powierzchnia połaci ponad 50 m2 128.0	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
72	KNR AT- d.1 09 0802- 0 08-analo- gia	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwiązaniu 11.20	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
73	KNR AT- d.1 09 0802- 0 08	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwiązaniu - obrobka kominów 3.68	m ² m ²	3.680	
				RAZEM	3.680

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smółdzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR AT-d.1 09 0802-0 09	Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		19.20	m	19.200	
				RAZEM	19.200
75	KNR AT-d.1 09 0802-0 10	Elementy wykończeniowe - gąsior	m		
		17.0	m	17.000	
				RAZEM	17.000
76	KNR AT-d.1 09 0103-0 02-analogia	Dostawa i montaż membrany paroprzepuszczalnej układane na krokwiach	m ²		
		128.0	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
77	KNR AT-d.1 09 0103-0 02 -analogia	Dostawa i montaż membrany paroszczelnej mocowanej do krokwi	m ²		
		128.0	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
78	KNNR 2 d.1 0602-05-0 analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm mocowanej do konstrukcji	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
79	KNR AT-d.1 09 0104-0 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
80	KNR AT-d.1 09 0104-0 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
81	KNR 0-d.1 15II 0528-0 03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10cm	m		
		33.40	m	33.400	
				RAZEM	33.400
82	KNR 0-d.1 15II 0529-0 03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0cm	m		
		28.6	m	28.600	
				RAZEM	28.600
83	KNR 0-d.1 15II 0526-0 01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		3.40	m	3.400	
				RAZEM	3.400
84	KNR 0-d.1 15II 0526-0 02	Osadzenie okien wylazowego w połaci dachowej	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 0-14 d.1 2012-01-0 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 108.0	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
11		Docieplenie ścian zewnętrznych			
86	KNNR 2 d.1 1902-04 1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 20,0 mm na ścianach i listew imitujących MUR PRUSKI 240.60	m ² m ²	 240.600	
				RAZEM	240.600
87	KNNR 2 d.1 1902-06 1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach 8.10	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
88	KNNR 2 d.1 1902-11 1	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka-mokra - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych cokoły i krawędzie ścian - listwy aluminiowe 31.20	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
89	NNRNKB d.1 202 0541- 1 01-analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blichy powlekanej 3.12	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
90	KNNR 2 d.1 1405-04 1	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi - imitacja muru pruskiego 240.60	m ² m ²	 240.600	
				RAZEM	240.600
12		Roboty instalacyjne sanitarne			
91	KNR 2-18 d.1 0614-08- 2 analogia	Montaż zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne 5000l - zbiornik bezodpływowy - kpl. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNNR 4 d.1 0112-03 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 64.0	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
93	KNNR 4 d.1 0112-02 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 56.0	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
94	KNNR 4 d.1 0112-01 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 42.0	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
95	KNNR 4 d.1 0208-04 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 28.0	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNNR 4 d.1 0208-03 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 16.0	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
97	KNNR 4 d.1 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 24.0	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
98	KNR-W d.1 4-01 2 0203-01- analogia	Uzupełnienie niezbrojonych podkładów z betonu monolitycznego 1.98	m ³ m ³	 1.980	 1.980
				RAZEM	1.980
99	KNNR 4 d.1 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
100	KNNR 4 d.1 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4.0	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
101	KNNR 4 d.1 0233-02 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" lub kompakt 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
102	KNNR 4 d.1 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
103	KNNR 4 d.1 0229-04 2	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
104	KNNR 4 d.1 0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
105	KNNR 4 d.1 0135-01 2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
106	KNNR 4 d.1 0135-01 2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
107	KNR-W d.1 2-17 2 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m ²		

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smołdzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.92	m ²	12.920	
				RAZEM	12.920
108	wycena d.1 indywidualna 2 alna	Dostawa i montaż wywietrzaka dachowego	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	wycena d.1 indywidualna 2 alna	Dostawa i montaż wentylatora ściennych o wydajności 50m ³ /h	szt.		
	4.0		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
110	wycena d.1 indywidualna 2 alna	Dostawa i montaż wentylatora dachowego WD 20 TD	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	wycena d.1 indywidualna 2 alna	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Roboty instalacyjne elektryczne			
112	KNNR 5 d.1 0404-01- 3 analogia	Tablica elektryczna	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNNR-W d.1 9 0502-02 3	Montaż opraw oświetleniowych A wg. br. elektrycznej	szt		
	22.0		szt	22.000	
				RAZEM	22.000
114	KNNR-W d.1 9 0502- 3 02-analo- gia	Montaż opraw oświetleniowych B wg. br. elektrycznej	szt		
	3.0		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
115	KNNR-W d.1 9 0502- 3 02-analo- gia	Montaż opraw oświetleniowych D wg. br. elektrycznej	szt		
	2.0		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNNR 9 d.1 0401-01 3	Dostawa i montaż łącznika 16A p/t	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
117	KNNR 9 d.1 0401-01 3	Dostawa i montaż łącznika 16A IP44 p/t	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
118	KNNR 9 d.1 0401-01 3	Dostawa i montaż łącznika 16A - świecznikowy	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smołdzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
119	wycena d.1 indywidualna 3	Dostawa i montaż czujki ruchu PIR zewnętrznej	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, IP44 250V-16A	szt.		
	4.0		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
121	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, 250V-16A, p/t	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2p+Z, 250V-16A - lodówka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNNR 9 d.1 0402-01 3	Dostawa i montaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 2x2p+Z, IP44, 250V-16A p/t	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNNR-W d.1 9 0301- 3 01+analogia	Dostawa i montaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich o przekroju YDY 3x1,5mm ²	m		
	210.0		m	210.000	
				RAZEM	210.000
125	KNNR-W d.1 9 0301- 3 01+analogia	Dostawa i montaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich o przekroju YDY 3x2,5mm ²	m		
	180.0		m	180.000	
				RAZEM	180.000
126	KNNR 5 d.1 0204-06 3	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku - przewód YDY 5x2,5mm ²	m		
	80		m	80.000	
				RAZEM	80.000
127	wycena i d.1 indywidualna 3	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G1 - szt. 1	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
128	wycena i d.1 indywidualna 3	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G2 - szt. 1	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129	wycena i d.1 indywidualna 3	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G3 - szt. 1	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	wycena i d.1 dywidual- 3 na	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G4 - szt. 1	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131	wycena i d.1 dywidual- 3 na	Dostawa i montaż grzejniki stalowe elektryczne - G5 - szt. 3	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNNR 4 d.1 0507-01- 3 analogian	Dostawa i montaż bojlera pojemnościowego elektrycznego z grzałką o ppj. 200l wraz z osprzetem	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Roboty montażowe - urządzeń i małej architektury			
133	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż altany ogrodowej konstrukcji drewnianej o wym. 3x4m w uzgodnieniu z inwestorem	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż ławek parkowych w kształcie ryb - w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
135	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż sieci rybackich na słupach dekoracyjnych o wym 2x4m	szt.		
	3.0		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
136	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż informatora dotykowego typu TOTEM EKRAŃ DOTYKOWY LED 43 INFOKIOSK lub równoważny	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż gablot	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
138	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż łodzi rybackiej konstrukcji drewnianej dekoracyjnej jako siedziska	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż koszy na odpadki	szt.		
	2.0		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
140	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa i montaż grilla na trójnogu	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	wycena d.1 indywidual- 4 alna	Dostawa wędki	szt.		
				RAZEM	1.000

Budowa świetlicy z pomieszczeniem twórczym w miejscowości Kluki gm. Smóldzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	10.0		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000