

PRZEDMIAR ROBÓT
- Modernizacja toalet w budynku ZSP w Smółdzinie -

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smółdzinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smółdzino
INWESTOR : URZĄD GMINY SMOŁDZINO
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 3, 76-214 SMOŁDZINO
BRANŻA : ogólnobudowlana, sanitarne, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : śr. ceny dostawców i Ilkw InterCenBud 2020r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Maciejewski

Data opracowania
lipiec 2020r.

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smóldzinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane - demontażowe i rozbiórkowe - toaleta chłopców			
1	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
d.1		5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
2	KNR-W d.1 4-01 0348-02-analogia	Powiękrzenie otworu drzwiowego do montażu stolarki drzwiowej 90/210 - wejście do toalety	szt		
d.1		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W d.1 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1		1.04	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1		4.90	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
5	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
6	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek cementowych, lastrykowych gr. około 5cm	m ²		
d.1		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
7	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty ogólnobudowlane – toaleta chłopców			
8	KNR-W d.2 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej powierzchni ścian	m ²		
d.2		1.10	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
9	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2		15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
10	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2		103.80	m ²	103.800	
				RAZEM	103.800
11	KNNR 2 d.2 0901-02-analogia	Wykonanie tynków cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - wyrównanie powierzchni pod okładziny z płytek	m ²		
d.2		41.20	m ²	41.200	
				RAZEM	41.200
12	KNR 0-17 d.2 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2		32.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smokdzinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W d.2 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko - pod okładziny z płytek 15.60	m ² m ²	15.600	15.600
				RAZEM	15.600
14	KNR-W d.2 2-02 2004-01	Obudowa ścian i pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 12.0	m ² m ²	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
15	NNRNKB d.2 202 0161-01 - analogia	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł 1,90 m z konglomeratu gr. min 2cm i szerokości 30cm 2.0	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie pionowe 104.0	m ² m ²	104.000	104.000
				RAZEM	104.000
17	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie poziome Krotność = 2 15.60	m ² m ²	15.600	15.600
				RAZEM	15.600
18	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 15x60cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - rozmiar płytek w uzgodnieniu z Inwestorem 15.60	m ² m ²	15.600	15.600
				RAZEM	15.600
19	NNRNKB d.2 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25cm lub 20x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 41.20	m ² m ²	41.200	41.200
				RAZEM	41.200
20	KNR-W d.2 4-03 1015-04	Przykręcanie i zamocowanie drzwiczek rewizyjnych maskujących na płytke glazurową na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
21	NNRNKB d.2 202 0842-02	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 18.20	m m	18.200	18.200
				RAZEM	18.200
22	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 82.0	m ² m ²	82.000	82.000
				RAZEM	82.000
23	KNR-W d.2 2-02 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnej wraz z obrobieniem 4.0	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
24	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowa dwukrotnie bez gruntowania - stropy i ściany	m ²		

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smokżynie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		82.0			
			m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
3		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - - toaleta chłopców			
25	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic drewnianych regulowana - drzwi wejściowe i do kabiny 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W d.3 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi tymczasowe na czas remontu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką - drzwi wejściowe TOALETA 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką i opaską drewnianą wokół otworu + ościeżnica drewniana regulowana - do pom. toalet 2.0	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Roboty instalacyjne - - toaleta chłopców			
29	KNNR-W d.4 3 1008-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - grzejniki, rury stalowe itp. 12.10	m ²		
			m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
30	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych uprzednio przygotowanych o średnicy do 50 mm 16.80	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
31	KNNR 4 d.4 0218-01- analogia	Wpusty ściekowe stropowe z kratką ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNNR 4 d.4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym dla obiektów szkolnych 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 4 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną - kpl. 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smokżynie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2.0	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 4 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 d.4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 d.4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężukiem do ustępu 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 d.4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - do pisuarów 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 4 d.4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężukiem 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 d.4 0128-02	Płukanie i sprawdzenie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych + protokół szczelności instalacji. 16.0	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
5		Roboty ogólnobudowlane - demontażowe i rozbiórkowe - toaleta dziewcząt			
44	Wycena d.5 indywidualna	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej 5.40	m ² m ²		
				5.400	
				RAZEM	5.400
45	KNR-W d.5 4-01 0348-02- analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do montażu stolarki drzwiowej 90/210 - wejście do toalety + kabiny 4.0	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 8.60	m ² m ²		
				8.600	
				RAZEM	8.600
47	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15.80	m ² m ²		
				15.800	
				RAZEM	15.800
48	KNR 4-04 d.5 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr. około 5cm 15.80	m ² m ²		
				15.800	
				RAZEM	15.800
49	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 4.0	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
6		Roboty ogólnobudowlane -- toaleta dziewcząt i		RAZEM	4.000

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smółdzinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 15.80	m ²		
			m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
51	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 104.20	m ²		
			m ²	104.200	
				RAZEM	104.200
52	KNNR 2 d.6 0901-02	Wykonanie tynków cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - wyrównanie powierzchni pod okładziny z płytek 44.60	m ²		
			m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
53	KNR 0-17 d.6 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 44.0	m		
			m	44.000	
				RAZEM	44.000
54	KNR-W d.6 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 15.80	m ²		
			m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
55	KNR-W d.6 2-02 2004-01	Obudowa ścian i pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 21.20	m ²		
			m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
56	NNRNKB d.6 202 0161-01 - analogia	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł 1,90 m z konglomeratu gr. min 2cm i szerokości 30cm 2.0	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
57	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie pionowe 112.0	m ²		
			m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
58	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie poziome Krotność = 2 15.60	m ²		
			m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
59	NNRNKB d.6 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 15x60cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - rozmiar płytek w uzgodnieniu z Inwestorem 15.80	m ²		
			m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
60	NNRNKB d.6 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25cm lub 20x30cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 44.60	m ²		
			m ²	44.600	
				RAZEM	44.600

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smokdzinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR-W d.6 4-03 1015-04	Przykręcanie i zamocowanie drzwiczek rewizyjnych maskujących na płytke glazurową na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
62	NNRNKB d.6 202 0842-02	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 44.40	m m		
				44.400	
				RAZEM	44.400
63	KNNR 2 d.6 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 83.80	m ² m ²		
				83.800	
				RAZEM	83.800
64	KNR-W d.6 2-02 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnej wraz z obrobieniem 4.0	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNNR 2 d.6 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie bez gruntowania - stropy i ściany 83.80	m ² m ²		
				83.800	
				RAZEM	83.800
66	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych uprzednio przygotowanych o średnicy do 50 mm 16.80	m m		
				16.800	
				RAZEM	16.800
7		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - toaleta dziewcząt			
67	KNR-W d.7 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 - drzwi tymczasowe na czas remontu 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNNR 2 d.7 1104-01	Montaż ościeżnic drewnianych regulowana - kabiny 3.0	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNNR 2 d.7 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką - kabiny 3.0	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNNR 2 d.7 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką i opaską drewnianą wokół otworu + ościeżnica drewniana regulowana - do pom. toalet 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8		Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne - toaleta dziewcząt			
71	KNNR-W d.8 3 1008-07	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych 9.20	m ² m ²		
				9.200	
				RAZEM	9.200
72	KNNR 4 d.8 0218-01- analogia	Wpusty ściekowe stropowe z kratką ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smokdzinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNNR 4 d.8 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNNR 4 d.8 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNNR 4 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNNR 4 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNNR 4 d.8 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną - kpl. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNNR 4 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNNR 4 d.8 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNNR 4 d.8 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNNR 4 d.8 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
9		Wymiana instalacji elektrycznej - toaleta dziewcząt i chłopców			
82	KNR-W d.9 4-03 1016-01- analogia	Wymiana opraw oświetleniowych ledowych i osadzanie kołków plastikowych rozporowych stropie 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
83	KNR-W d.9 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegowych do 16 A ze stykiem ochronnym - atestowane do budynków szkolnych 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR-W d.9 4-03 0902-02- analogia	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² - istniejących lam ledowych 6.0	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
85	KNR-W d.9 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych 12.0	pkt. pkt.	 12.000	

Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smóldzinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10		Wyposażenie toalet - dziewcząt i chłopców		RAZEM	12.000
86	wycena indywidualna	Dostawa i montaż suszarek do rąk mocowanych do ściany	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lusterek o wym. 40x80cm - wklejane na gładzie	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na mydło - dozownik na mydło	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier zamykanych na kluczyk - stalowe	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
90	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe w rolce dozownik zamykanych na kluczyk - stalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	wycena indywidualna	Dostawa pojemników na śmieci srebrno-czarny z pedałem o poj. 20l (tworzywo o wysokiej wytrzymałości lub metalowy)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Roboty uzupełniające - toalety dziewcząt i chłopców			
92	KNR 4-04 d.1 1103-04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
93	KNR 4-04 d.1 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
94	wycena indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na Składowisku Odpadów	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100