
**PRZEDMIAR ROBÓT- aktualizacja -
- Rozbudowa budynku remizy OSP w Gardnie Małej -**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Konstrukcje
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku istniejącej remizy OSP w Gardnie Małej - I ETAP
ADRES INWESTYCJI : działka nr 259/1 obr. Gardna Mała
INWESTOR : GMINA SMOŁDZINO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smołdzino
BRANŻA : architektoniczno- konstrukcyjna

Stawka roboczogodzinny :
Poziom cen : śr. cena dostawców i producentów II kw InterCenBud 2019r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [M]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

K. Majęcała

**PRZEDMIAR ROBÓT- aktualizacja -
- Rozbudowa budynku remizy OSP w Gardnie Małej -**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Konstrukcje
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku istniejącej remizy OSP w Gardnie Małej - I ETAP
ADRES INWESTYCJI : działka nr 259/1 obr. Gardna Mała
INWESTOR : GMINA SMOŁDZINO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smołdzino
BRANŻA : architektoniczno- konstrukcyjna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : śr. cena dostawców i producentów II kw InterCenBud 2019r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Rozbudowa budynku istniejącej remizy OSP w Gardnie Małej - I ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty fundamentowe: ławy i ściany fundamentowe			
1 KNNR 1 d.1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - wykonane 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
2 KNNR 1 d.1 0113-02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - wykonane Krotność = 2 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
3 KNNR 1 d.1 0202-08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.pod ławę fundamentową Ł-1, stopy fundamentowe - wykonane 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
4 KNNR 1 d.1 0310-02		Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III - pod ławy Ł-1, stpy fundamentowe - wykonane 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
5 KNNR 1 d.1 0208-01		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wykonane Krotność = 9 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
6 KNNR 2 d.1 0101-01		Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych - Ł-1, Ł-2 59.4	m ² m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
7 KNNR 2 d.1 1201-03		Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod Ławy fundamnetowe i stopy - Ł-1 5.1	m ³ m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
8 KNNR 2 d.1 0105-01		Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe Ł-1 0.355	t t	0.355	
				RAZEM	0.355
9 KNNR 2 d.1 0107-01		Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - Ł-1 12.24	m ³ m ³	12.240	
				RAZEM	12.240
10 KNR-W 2- d.1 02 0603-09		Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z roztworu - Ł-1 29.7	m ² m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
11 KNNR 2 d.1 0603-03		Isolacje z papy asfaltowej układane ze smarowaniem zakładów jednowarstwowo 29.7	m ² m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
12 KNNR 2 d.1 0301-03		Wykonanie ścian fundamentowych oraz fundamentów pod kominy z bloczków betonowych 18.44	m ³ m ³	18.440	
				RAZEM	18.440
13 KNNR 2 d.1 1003-01		Wykonanie szprycu cementowego kll 72.6	m ² m ²	72.600	
				RAZEM	72.600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-d.1 02 0608-11	Izolacje z płyt styropianowych polistyrenowych EPS 100-038 pionowe na zaprawie z siatką metalową 72.6	m ² m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
15	KNR-W 2-d.1 02 0603-09-analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe na bazie wody pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Krotność = 2 72.6	m ² m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
16	KNR-W 2-d.1 02 0604-01-analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 29.7	m ² m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
17	NNRNKB d.1 202 0618-01-analogia	Izolacja ścian fundamentowych za pomocą folii kubelkowej fundamentowej 72.6	m ² m ²	72.600	
				RAZEM	72.600
2		Roboty murarskie i betonowe: ściany konstrukcyjne i działowe			
18	KNNR 2 d.2 0302-04	Ściany murowane budynków z bloczków z betonu komórkowego 67.8	m ³ m ³	67.800	
				RAZEM	67.800
19	wycena ind.2 dywidalna	Komin spalinowo-wentylacyjny z bloczków systemowych typu SCHIEDEL 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
20	NNRNKB d.2 202 0159-07	(z.II) Kanały z pustaków betonowe wentylacyjne 92.95	m m	92.950	
				RAZEM	92.950
21	KNNR 2 d.2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych w poziomie parteru i poddasze - Sz-1, Sz-2, Sz-3, Sz-4, Sz-5 i Sz-6, Sz-1.1; Sz-2.1; Sz-3.1; Sz- 4.1 59.69	m ² m ²	59.690	
				RAZEM	59.690
22	KNNR 2 d.2 0105-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku w poziomie parteru i poddasze - Sz-1, Sz-2, Sz-3, Sz-4, Sz-5 i Sz-6, Sz-1.1; Sz-2.1; Sz-3.1; Sz- 4.1 0.493	t t	0.493	
				RAZEM	0.493
23	KNNR 2 d.2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym w poziomie parteru i poddasze - Sz-1, Sz-2, Sz-3, Sz-4, Sz-5 i Sz-6, Sz-1.1; Sz-2.1; Sz-3.1; Sz- 4.1 6.12	m ³ m ³	6.120	
				RAZEM	6.120
24	KNNR 2 d.2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - W-1; W-2; poz. 2.0.1; poz 2.0.2; poz 2.0.3; poz 2.0.4; N-1 i N-2 39.74	m ² m ²	39.740	
				RAZEM	39.740
25	KNNR 2 d.2 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciąg i wieńce - W-1; W-2; poz. 2.0.1; poz 2.0.2; poz 2.0.3; poz 2.0.4; N-1 i N-2 0.27	t t	0.270	

Rozbudowa budynku istniejącej remizy OSP w Gardnie Małej - I ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.270
26	KNNR 2 d.2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - W-1; W-2; poz. 2.0.1; poz 2.0.2; poz 2.0.3; poz 2.0.4; N-1 i N-2 4.72	m ³ m ³	4.720	
				RAZEM	4.720
27	NNRNKB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/150 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
28	NNRNKB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
29	KNNR 2 d.2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych poz. 1.0 oraz wylewek Wż-1, Wż-2 11.02	m ² m ²	11.020	
				RAZEM	11.020
30	KNNR 2 d.2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - poz. 1.0 oraz wylewek Wż-1, Wż-2 0.14	t t	0.140	
				RAZEM	0.140
31	KNNR 2 d.2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym poz. 1.0 oraz wylewek Wż-1, Wż-2 3.12	m ³ m ³	3.120	
				RAZEM	3.120
32	KNNR 2 d.2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie poz. 4.0 i 4.0.1 13.26	m ² m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
33	KNNR 2 d.2 0105-06	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody 0.168	t t	0.168	
				RAZEM	0.168
34	KNNR 2 d.2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 3.08	m ³ m ³	3.080	
				RAZEM	3.080
3		Wykonanie i montaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem bez wykończenia			
35	KNNR 2 d.3 0401-02	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze ścianką kolankową 218	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
36	KNNR 2 d.3 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przeciwwilgociowa paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej 218	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
37	KNNR 2 d.3 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaż kontrłat o wym. 2x3mm 218	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
38	KNNR 2 d.3 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaż łat 218	m ² m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
39	KNNR 2 d.3 0502-03	Pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej na podkładkach uszczelniających 218	m ² m ²	218.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	218.000
40	KNNR 2 d.3 0508-03	Obróbki z blachy okapowe o szerokości 45cm - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6mm 34.2	m m	34.200	
				RAZEM	34.200
41	KNNR 2 d.3 0508-04	Dostawa i montaż wiatrownicy bocznej o szerokości 45cm - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6mm 22.1	m m	22.100	
				RAZEM	22.100
42	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6mm 6.178	m ² m ²	6.178	
				RAZEM	6.178
43	KNNR 2 d.3 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6mm 34.2	m m	34.200	
				RAZEM	34.200
44	KNNR 2 d.3 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6mm 28.9	m m	28.900	
				RAZEM	28.900
4		Dostawa i montaż stolarki zewnętrznej i bram			
45	KNNR 2 d.4 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 100/215 - D1 2.15	m ² m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
46	KNR 0-19 d.4 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
47	KNR 0-19 d.4 1023-10-analogia	Dostawa i montaż okna oddymiającego o wym. 115/150 1.725	m ² m ²	1.725	
				RAZEM	1.725
48	KNNR 2 d.4 1303-01-analogia	Dostawa i montaż bram garażowych, panelowych z przeszkleciem na trzecim panelu. Bramy otwierane i podnoszone ręcznie. 26.95	m ² m ²	26.950	
				RAZEM	26.950
49	KNNR 2 d.4 0701-09	Ścianki działowe z kształtek szklanych jak Luksfery 20x20x5cm 6.75	m ² m ²	6.750	
				RAZEM	6.750

