
PRZEDMIAR ROBÓT
- Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej-

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".
ADRES INWESTYCJI : Smołdziński Las 45, działka nr 102/1
INWESTOR : GMINA SMOŁDZINO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smoldzino
BRANŻA : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodzinny :
Poziom cen : śr. ceny dostawców i II InterCenBud 2019r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

K. Maręcki

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demnptazowe, remont schodów - dla potrzeb programu Klubu "Senior+"			
1 KNNR 8 d.1 0409-02		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25-32 mm 36.0	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
2 KNNR 8 d.1 0409-04		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.65-80 mm 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
3 KNR 4-04 d.1 0510-02		Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami 0.30	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
4 KNR 4-04 d.1 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 48.12+23.70+18.60	m ² m ²	90.420	
				RAZEM	90.420
5 KNR 4-04 d.1 0405-01		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 48.12+23.70+18.60	m ² m ²	90.420	
				RAZEM	90.420
6 KNR 4-04 d.1 0405-04		Rozebranie drewnianych legarów 106.40	m m	106.400	
				RAZEM	106.400
7 KNR-W 4- d.1 01 0106- 05		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi 10.78	m ³ m ³	10.780	
				RAZEM	10.780
8 KNR 4-01 d.1 0417-01- analogia		Wymiana i remont schodów drewnianych - dla potrzeb Klubu Senior+ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 KNR 4-04 d.1 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 10.78	m ³ m ³	10.780	
				RAZEM	10.780
10 KNR 4-04 d.1 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 10.78	m ³ m ³	10.780	
				RAZEM	10.780
11 wycena in- d.1 dywidual- na		Oplata za Składowanie odpadów wg. Cennika opłat Składowiska w Bierkowie 10.78	m ³ m ³	10.780	
				RAZEM	10.780
2		Roboty remontowe pomieszczeń w poziomie parteru - remont posadzek - dla potrzeb sali spotkań Seniora			
12 KNR-W 4- d.2 01 0105- 01		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 48.12*0.25	m ³ m ³	12.030	
				RAZEM	12.030
13 KNNR 6 d.2 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne posadzki w piwnicy 48.12	m ² m ²	48.120	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	48.120
14	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wraz z wywinieciem na istniejące ławy 52.0	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
15	KNNR 2 d.2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10cm betonem B15 4.812	m ³ m ³	4.812	
				RAZEM	4.812
16	KNNR 2 d.2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 48.12	m ² m ²	48.120	
				RAZEM	48.120
17	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wraz z wywinieciem na istniejące ławy 52.0	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
18	KNR 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie uprzednio rozebranej psadzki z betonu monolitycznego B20 5.20	m ³ m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pod płytki - powierzchnie poziome 48.12	m ² m ²	48.120	
				RAZEM	48.120
20	NNRNKB d.2 202 2809-04-analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek do płytek na zaprawie klejowej 28.0	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
21	NNRNKB d.2 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek gres na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 48.12	m ² m ²	48.120	
				RAZEM	48.120
3		Roboty remontowe pomieszczeń w poziomie parteru - remont ścian i sufitów - dla potrzeb sali spotkań Seniora			
22	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 101.06	m ² m ²	101.060	
				RAZEM	101.060
23	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 71.82	m ² m ²	71.820	
				RAZEM	71.820
24	KNNR 2 d.3 1902-11 - analogia	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe 34.96	m m	34.960	
				RAZEM	34.960
25	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 101.06	m ² m ²	101.060	
				RAZEM	101.060
26	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufit 71.82	m ² m ²	71.820	

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	71.820
27	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dwukrotne Krotność = 2 172.88	m ² m ²	 172.880	
				RAZEM	172.880
28	KNNR 2 d.3 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - ściany + sufity - kol. w uzgodnieniu z inwestorem 172.88	m ² m ²	 172.880	
				RAZEM	172.880
4		Roboty remontowe pomieszczeń w poziomie parteru - remont posadzek - dla potrzeb sali ćwiczeń Seniora			
29	KNR-W 4- d.4 01 0105- 01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 23.75*0.25	m ³ m ³	 5.938	
				RAZEM	5.938
30	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne posadzki w piwnicy 23.75	m ² m ²	 23.750	
				RAZEM	23.750
31	KNNR 2 d.4 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wraz z wywinieciem na istniejące ławy 28.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
32	KNNR 2 d.4 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10cm betonem B15 2.375	m ³ m ³	 2.375	
				RAZEM	2.375
33	KNNR 2 d.4 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 23.75	m ² m ²	 23.750	
				RAZEM	23.750
34	KNNR 2 d.4 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wraz z wywinieciem na istniejące ławy 28.0	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
35	KNR 4-01 d.4 0203-01	Uzupełnienie uprzednio rozebranej psadzki z betonu monolitycznego B20 2.40	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
36	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod płytki - powierzchnie poziome 23.75	m ² m ²	 23.750	
				RAZEM	23.750
37	NNRNKB d.4 202 2809- 04-analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek do płytek na zaprawie klejowej - nsala konsumpcyjna 17.50	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
38	NNRNKB d.4 202 2808- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek gres na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 23.75	m ² m ²	 23.750	
				RAZEM	23.750
5		Roboty remontowe pomieszczeń w poziomie parteru - remont ścian i sufitów - dla potrzeb sali ćwiczeń Seniora			

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 55.10	m ² m ²	55.100	
				RAZEM	55.100
40	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 23.75	m ² m ²	23.750	
				RAZEM	23.750
41	KNNR 2 d.5 1902-11 - analogia	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe 27.86	m m	27.860	
				RAZEM	27.860
42	NNRNKB d.5 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 55.10	m ² m ²	55.100	
				RAZEM	55.100
43	NNRNKB d.5 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufit 23.75	m ² m ²	23.750	
				RAZEM	23.750
44	KNNR 2 d.5 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dwukrotne Krotność = 2 78.85	m ² m ²	78.850	
				RAZEM	78.850
45	KNNR 2 d.5 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - ściany + sufity - kol. w uzgodnieniu z inwestorem 78.85	m ² m ²	78.850	
				RAZEM	78.850
6		Roboty remontowe - wydzielenie aneksu kuchennego dla Seniora			
46	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR 4-04 d.6 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
48	NNRNKB d.6 202 1129- 02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" Krotność = 2 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
49	NNRNKB d.6 202 1129- 03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
50	NNRNKB d.6 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pod płytki - powierzchnie poziome 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
51	NNRNKB d.6 202 2808- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - parter 12.0	m ² m ²	12.000	

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
52	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 19.80	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
53	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 19.80	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
54	KNNR 2 d.6 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej - piwnica 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
55	KNNR 2 d.6 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 7.80	m ² m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
7		Roboty remontowe - wydzielenie łazienki dla Seniora			
56	KNR-W 4- d.7 01 0331-04-analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości około 1 na zaprawie cementowej 4.65	m ² m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
57	KNR-W 4- d.7 01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.0	gniazd. gniazd.	8.000	
				RAZEM	8.000
58	KNR 4-01 d.7 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.25*0.3*16	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
59	KNR-W 4- d.7 01 0314-04-analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100 malowanych dwukrotnie farbą antykorozyjną - wraz z obrobieniem 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 15.30	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
61	KNR 4-04 d.7 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 15.30	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
62	NNRNKB d.7 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" Krotność = 2 15.30	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
63	NNRNKB d.7 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 15.30	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	NNRNKB d.7 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod płytki - powierzchnie poziome 15.30	m ² m ²	15.300	15.300
				RAZEM	15.300
65	NNRNKB d.7 202 2808- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - parter 15.30	m ² m ²	15.300	15.300
				RAZEM	15.300
66	KNR 4-01 d.7 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 41.20	m ² m ²	41.200	41.200
				RAZEM	41.200
67	KNNR 2 d.7 1703-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne(suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach 47.20	m ² m ²	47.200	47.200
				RAZEM	47.200
68	KNNR 2 d.7 1902-11 - analogia	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe 12.60	m m	12.600	12.600
				RAZEM	12.600
69	NNRNKB d.7 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 41.20	m ² m ²	41.200	41.200
				RAZEM	41.200
70	KNNR 2 d.7 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej - piwnica 41.20	m ² m ²	41.200	41.200
				RAZEM	41.200
71	KNR 0-14 d.7 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 15.30	m ² m ²	15.300	15.300
				RAZEM	15.300
72	KNNR 2 d.7 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 15.30	m ² m ²	15.300	15.300
				RAZEM	15.300
73	KNNR 2 d.7 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - ściany + sufity - kol. w uzgodnieniu z inwestorem 15.30	m ² m ²	15.300	15.300
				RAZEM	15.300
74	KNNR 2 d.7 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych o wym. 90/200 2.0	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
75	KNNR 2 d.7 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 90/210 2*0.9*2.10	m ² m ²	3.780	3.780
				RAZEM	3.780
8		Remont pomieszczenia br. sanitarna - aneks kuchenny i łazienka			
76	KNNR 4 d.8 0114- 04analogia	Rurociagi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -pod posadzka podłączenie istniejących grzejników oraz nowych 88.0	m m	88.000	88.000

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	88.000
77	KNNR 4 d.8 0430-01- analogia	Wykonanie nowych podejść pod grzejnikim istniejące -mn ze- stawy podłączeniowe 10.0	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
78	KNNR 4 d.8 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm włączony do istniejącej instalacji 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNNR 4 d.8 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNNR 4 d.8 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNNR 4 d.8 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNNR 4 d.8 0126-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 104	m m	104.000	
				RAZEM	104.000
83	KNNR 4 d.8 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 104	urz. urz.	104.000	
				RAZEM	104.000
84	KNNR 4 d.8 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu- dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 32.0	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
85	KNNR 4 d.8 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w bu- dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 22.0	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
86	KNNR 4 d.8 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połą- czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych 62.0	m m	62.000	
				RAZEM	62.000
87	KNNR 4 d.8 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połą- czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
88	KNNR 4 d.8 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNNR 4 d.8 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii o śr. nominalnej 15 mm 6.0	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNNR 4 d.8 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
91	KNNR 4 d.8 0137-01	Baterie zewozmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNNR 4 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNNR 4 d.8 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		94.0	m	94.000	
				RAZEM	94.000
94	KNNR 4 d.8 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		94	m	94.000	
				RAZEM	94.000
95	KNR 2-17 d.8 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 55 %	mb		
		18.20	mb	18.200	
				RAZEM	18.200
96	KNR 2-17 d.8 0140-01	Anemostaty kolowe o śr.do 110 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9		Remont instalacji elektrycznej dla potrzeb pomieszczeń dla Seniora			
97	KNNR 5 d.9 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		42.0	m	42.000	
				RAZEM	42.000
98	KNNR 9 d.9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych	szt.		
		10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
99	KNNR 5 d.9 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² YDY 3x1,5mm ² układane p.t. - wymiana przewodów	m		
		154.0	m	154.000	
				RAZEM	154.000
100	KNNR 5 d.9 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² YDY 3x2,5mm ² układane p.t. - wymiana przewodów	m		
		90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
101	KNNR 5 d.9 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x4,0m ² układa- ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		32.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
102	KNNR 5 d.9 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		42.0	m	42.000	
				RAZEM	42.000
103	KNNR 9 d.9 0501-02	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych IP44 LED	szt.		
		18.0	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
104	KNNR 9 d.9 0501-01- analogia	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych ściennych	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	wycena in- d.9 dywidual- na	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej wraz z podłączeniem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Wyposażenie łazienki Senior+			
106	KNNR 4 d.1 0234-02 0	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNNR 4 d.1 0233-03 0	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNNR 4 d.1 0230-02 0	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + półpostument	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNNR 4 d.1 0232-02- 0 analogia	Dostawa i montaż brodziku natryskowego z krzeselkiem oraz uchwytnymi pod prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNNR 4 d.1 0137-08 0	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm dla Seniora - prysznic	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	wycena in- d.1 dywidual- 0 na	Dostawa uchwytów ze stali dla Seniora jako wsparcie dla osób starszych - kpl.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Wydzielenie miejsca na ubrania dla potrzeb Klubu "Seniora+"			
112	wycena in- d.1 dywidual- 1 na	Dostawa i montaż szafy ubraniowej - dla Seniora	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Wyposażenie sali spotkań Seniora			
113	wycena in- d.1 dywidual- 2 na	Dostawa stołów	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
114	wycena in- d.1 dywidual- 2 na	Dostawa krzeseł	szt.		
		24.0	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
115	wycena in- d.1 dywidual- 2 na	Dostawa projektora do wyświetlania filmów instruktażowych dot. dbania o zdrowie przez osoby starsze.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Wyposażenie sali ćwiczeń Seniora			

RRemont pomieszczeń w istn. Świetlicy Wiejskiej dla potrzeb Klubu "Seniora+".

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	wycena in- d.1 dywidual- 3 na	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych o wym. 250x90cm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
117	wycena in- d.1 dywidual- 3 na	Dostawa materacy gimnastycznych	kpl.		
		12.0	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
14		Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia aneksu kuchennego dla Seniora			
118	wycena in- d.1 dywidual- 4 na	Dostawa i montaż mebli kuchennych z blatem - dostaw i mon- taż szawki + blat - zestaw	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNNR 4 d.1 0229-05 4	Zakup i montaż zlewozmywaka z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	wycena in- d.1 dywidual- 4 na	Zakup i dostawa czajnika bezprzewodowego	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	wycena in- d.1 dywidual- 4 na	Zakup i dostawa lodówki	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	wycena in- d.1 dywidual- 4 na	Zakup i dostawa zmywarki	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	wycena in- d.1 dywidual- 4 na	Zakup i dostawa kuchenki mikrofalowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

