

Dotyczy przedmiaru robót etapu I załączonego dn. 1.10.2013 r. - uzupełnienie pozycji od nr 111 do 140 z uwagi na niewidoczne ilości materiałów.

5	Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (Smoldzino Północ)		
5.1	Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm		
111	KNR 2-18 WACETOB 408-3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 200 mm	m	3 661,420
112	KNR 2-18 WACETOB 513-1 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości studni 3 m	studnia	104,000
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
113	KNR 2-18 WACETOB 706-2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm	próba - 50 m	19,000
Razem element 5.1: Układanie kanałów i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm			
5.3	Układanie kanałów kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 90 mm		
116	KNR 2-18 WACETOB 109-3 Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm	m	784,270
117	KNR 2-18 WACETOB 705-1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm	próba - 200 m	4,000
118	KNR 2-18 WACETOB 212-2 Zasuwkiolnierzowe z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE o średnicy 80- 100 mm z nasówką	kpl	3,000
119	KNR 2-18 WACETOB 708-1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	784,270
Razem element 5.3: Układanie kanałów kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 90 mm			
5.9	Przepompownia ścieków sanitarnych PS 7		
136	1-1 Przepompownia ścieków PS7 Q=4,0 H pod 7,8- wycena indywidualna	stud.	1,000
Razem element 5.9: Przepompownia ścieków sanitarnych PS 7			
5.10	Ogrodzenia terenu + bramy		
137	KNR 2-02 WACETOB 1801-2 Cokoły z fundamentami betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m	m	7,500
138	KNR 2-02 WACETOB 1803-3 Ogrodzenie z siatki na słupkach stal. z kształtowników o rozstawie 1,6 m obsadzonych w cokole - wys.siatki 1.8m	m	15,800
139	KNR 2-02 WACETOB 1808-9 Wrota na gotowych słupkach z siatki na ramach, szer.wrót 3,0 m z pasem dolnym z blachy o wys.25 cm - wys. 1,8 m	kpl	1,000
Razem element 5.10: Ogrodzenia terenu + bramy			
5.11	Nawierzchnie utwardzone		
140	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	25,000