

PRZEDMIAR ROBÓT

Odtworzenie alejek spacerowych oraz urządzenie trawnika

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe prze powierzchniowych robotach ziemnych – wytyczenie geodezyjne alejek w terenie (powierzchnia alejek)	ha	0,1922	0,1922
2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości alejek. Głębokość 20 cm.	ha	0,1922	0,1922
3	KNR 2-01 0234-10	Plantowanie (rozłożenie) urobku z koryt na terenie przeznaczonym pod trawniki – na odległość do 50 m	m3	384,4	384,4
4	KNR 2-31 0401-0600	Wykonanie rowków pod palisadę drewnianą stanowiącą umocnienie linii brzegowej alejek (szer. ok. 5 cm)	m.b.	1673	1673
5	Kalkulacja własna	Dostawa palisady drewnianej (zaimpregnowany materiał drewniany wskazane kolki sosny lub modrzewia o wymiarach ok. 6 x 40 cm))	m.b.	1673	1673
6	Kalkulacja własna	Montaż (zamocowanie) palisady drewnianej w linii brzegowej alejek.	m.b.	1673	1673
7	KNR 2-01 0109-0500	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków, jednorocznych samosiejek i podszycia.	ha	1,163	1,163
8	KNR 2-01 0111-0400	Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po robotach przygotowawczych , gałęzi, chwastów i jednorocznych samosiejek	ha	1,163	1,163
9	KNR 2-21 0104-06	Mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie. Kategoria gruntu IV i V (ewidencyjnie LSIV)- doprowadzenie od wyrównania poziomu umożliwiającego zasiew i późniejsze utrzymanie trawnika.	Ha	1,163	1,163
9	Kalkulacja własna	Dostawa nasion traw na trawnik parkowy (niezacieniony) – trawa boiskowa na powierzchnię 1,163 ha wraz z nawozem. Kategoria gruntu IV i V (ewidencyjnie LSIV),	szt.	1	1
10	KNR 2-21 0407- 0500	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem. Kategoria gruntu IV i V (ewidencyjnie LSIV)	ha	1,163	1,163

PRZEDMIAR ROBÓT

Dostawa i montaż ławek oraz śmietników parkowych

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Dostawa ławek parkowych	szt.	20	20
2	Kalkulacja własna	Dostawa koszy parkowych	szt.	15	15
3	Kalkulacja własna	INSTALOWANIE MEBLI PARKOWYCH - montaż ławek , koszy	szt.	35	35