

Przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo- Gm. Smołdzino.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0129/07	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych yomb z wywozem na odl. 1 km przełożenie płyt na powierzchni ok. 100 m <sup>2</sup> 100	m <sup>2</sup>	100,00
			razem	m <sup>2</sup>
2	KNR 2-01 0129/03	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych -przełożenie zapadniętych płyt YOMB	m <sup>2</sup>	100,00
3	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km wykop pod konstrukcje w gruncie rodzimym 120*3,2*0,4 2 mijanki $2*((20*2,5)+(2*2,5*2,5*0,5))*0,4$	m <sup>3</sup>	153,60
			m <sup>3</sup>	45,00
			razem	m <sup>3</sup>
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 730*3,2 2 mijanki $2*((20*2,5)+(2*2,5*2,5*0,5))$	m <sup>2</sup>	2.336,00
			m <sup>2</sup>	112,50
			razem	m <sup>2</sup>
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m <sup>2</sup>	2.448,50
6	KNR 2-31 0308/01	Warstwa o grubości 12cm nawierzchni betonowej z betonu B-25 730*3 2 mijanki $2*((20*2,5)+(2*2,5*2,5*0,5))$	m <sup>2</sup>	2.190,00
			m <sup>2</sup>	112,50
			razem	m <sup>2</sup>
7	KNR 2-31 0118/01	Pielęgnacja z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej.	m <sup>2</sup>	2.302,50
8	KNR 2-01 0506/08	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i poboczy. 730*0,5*2	m <sup>2</sup>	730,00
			razem	m <sup>2</sup>
9	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - uzupełnienie odsiewką i plantowanie wraz z zagęszczeniem. 730*0,7*2	m <sup>2</sup>	1.022,000
			razem	m <sup>2</sup>

**URZĄD GMINY**

76-214 SMÓLDZINO  
ul. Kościuszki 8  
tel. 059 811 72 15, fax 059 811 74 60  
NIP 839-20-45-762

21.03.2012r. 5 etap

**INSPEKTOR**

ds. inwestycji

Halina Poieszak