

ROZWÓJ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY SMOŁDZINO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0129/07	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych yomb z wywozem na odl. 1 km przełożenie płyt- 15% $(15000*1,5)*0,15$	m2	3.375,00
			razem	m2
2	KNR 2-01 0129/03	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych -przełożenie zapadniętych płyt YOMB	m2	3.375,00
3	KNR 2-01 0129/07	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych yomb z wywozem na odl. 1 km wymiana płyt na nowe- 5% $(15000*1,5)*0,05$	m2	1.125,00
			razem	m2
4	KNR 2-01 0129/03	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych -wymiana płyt YOMB na nowe. wymiana płyt na nowe- 5% $(15000*1,5)*0,05$	m2	1.125,00
			razem	m2
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km wykop pod uzupełnienie pospółką na długości ok. 30 % $(15000*1,2*0,3)*0,3$	m3	1.620,00
			razem	m3
6	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie wykop pod uzupełnienie pospółką na długości ok. 35 % $(15000*1,2)*0,35$	m2	6.300,00
			razem	m2
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm wykop pod uzupełnienie pospółką na długości ok. 35 % $(15000*1,2)*0,35$	m2	6.300,00
			razem	m2
8	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność= 8)	m2	6.300,00
9	KNR 2-01 0506/08	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i poboczy. 6562*0,5*2	m2	6.562,00
			razem	m2
10	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - uzupełnienie odsiewką i plantowanie wraz z zagęszczeniem. 6562*0,7*2	m2	9.186,80
			razem	m2
11		kalk. indywid. Remonty przepustów pod drogą.	szt	8,00