

OBMIAR

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZEBRANIE WIEŻBY DACHOWEJ ORAZ ŚCIAN PODDASZA			
1.1	KNR-W 4-01 d.1 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 4.5*12.75	m ²		
			m ²	114.75	
				RAZEM	114.75
2	KNR-W 4-01 d.1 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie lat do 24 cm 122.98	m ²		
			m ²	122.98	
				RAZEM	122.98
3	KNR-W 4-01 d.1 0441-08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe 5.8*12.4	m ²		
			m ²	71.92	
				RAZEM	71.92
4	KNR-W 4-01 d.1 0438-02	Rozebranie ścian zewnętrznych odeskowanych z krawędziaków - front 2.4*12.75	m ²		
			m ²	30.60	
				RAZEM	30.60
5	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów powyżej przyziemia do stropu w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.12*(2.4*12.3+2.4*6.2*2+2.9*6.2*2+6.2*2.9*0.5*2)	m ³		
			m ³	13.59	
				RAZEM	13.59
6	KNR 4-04 d.1 1001-04	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku 13.59*310*0.5	szt.		
			szt.	2106.45	
				RAZEM	2106.45
7	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 114.75*0.025+13.59*0.5	m ³		
			m ³	9.66	
				RAZEM	9.66
8	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-poczęty 1 km Krotność = 8 9.66	m ³		
			m ³	9.66	
				RAZEM	9.66
2		ROBOTY REMONTOWE			
9	KNR-W 2-02 d.2 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7.5 m 7.0*13.25	m ²		
			m ²	92.75	
				RAZEM	92.75
10	KNR-W 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 13.25*3.5*2	m ²		
			m ²	92.75	
				RAZEM	92.75
11	KNR-W 4-01 d.2 0419-05	Uzupełnienie deski czołowe (3.5+13.25)*2	m		
			m	33.50	
				RAZEM	33.50
12	NNRNB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm wiatrownice 0.33*3.5*2 pas okapowy 8.74 <0.33*13.25*2>	m ²		
			m ²	2.31	
			m ²	8.74	
				RAZEM	11.05
13	KNR-W 4-01 d.2 0519-03	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 13.25*3.5*2	m ²		
			m ²	92.75	
				RAZEM	92.75
14	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.25*2.5*2.7	m ³		
			m ³	1.69	
				RAZEM	1.69
15	KNR-W 4-01 d.2 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0.10*2.8*1.6	m ³		
			m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
16	KNR-W 4-01 d.2 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych 2.8*1.6	m ²		
			m ²	4.48	
				RAZEM	4.48
17	KNR-W 4-01 d.2 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 2.8*1.6	m ²		
			m ²	4.48	
				RAZEM	4.48
18	KNR-W 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy 10-14 mm	kg		
				RAZEM	4.48