

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W 4-01 d.1 0310-02	PRZEMUROWANIE KOMINA Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.7*1.2*4.75*2	m ³	7.98	
				RAZEM	7.98
2	2 KNR 4-01 d.1 0419-01	Wykonanie ruszowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	3 KNR-W 2-02 d.1 0921-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.7+1.2)*2*2*4.75	m ²	36.10	
				RAZEM	36.10
4	4 KNR-W 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla obróbek blacharskich w cegle - kominy (1.2+1.3)*2*2	m	10.00	
				RAZEM	10.00
5	5 KNR 4-01 d.2 0508-03 z.sz.2.3. 9909-05. z.sz.2.4 9910-04	POKRYCIE ORAZ KONSTRUKCJA DACHU Rozbiórka pokrycia z dachówki- powierzchnia do 200 m ² - nachylenie ponad 120 % 6.3*2*14.3	m ²	180.18	
				RAZEM	180.18
6	6 KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 180.18*0.025	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
7	7 KNR-W 4-01 d.2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 4.5	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
8	8 KNR-W 4-01 d.2 0545-08 kominy pas nadrynnowy	Rozebranie obróbek kołnierzy kominów, pasy nadrynnowe z blachy nie nadającej się do użytku 0.33*(1.2+1.3)*2*2 0.33*14.3*2	m ² m ²	3.30 9.44	
				RAZEM	12.74
9	9 KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14.3*2	m	28.60	
				RAZEM	28.60
10	10 KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.2*2	m	8.40	
				RAZEM	8.40
11	11 KNR-W 4-01 d.2 0423-03	Rozebranie włazów kominarskich 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	12 NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy, kołnierze kominów itd 12.74	m ²	12.74	
				RAZEM	12.74
13	13 NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 14.3*2	m	28.60	
				RAZEM	28.60
14	14 NNRNKB d.2 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 4.2*2	m	8.40	
				RAZEM	8.40
15	15 NNRNKB d.2 202 0547-02	Montaż lejów spustowych 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	16 NNRNKB d.2 202 0547-04	Montaż denek rynnowych 4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	17 NNRNKB d.2 202 0550-07	Kolanka o śr. 100 mm	szt.		