

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE</b>			
72 KNR-W 4-01 d.9 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> $4.2*(5.0+3.5+4.65)+3.5*(5.0+3.5+4.65)$	m <sup>2</sup>	101.26		
				<b>RAZEM</b>	<b>101.26</b>
73 KNR-W 4-01 d.9 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> $2.6*2*(4.2*3+5.0+3.5+4.65)+2.6*2*(3.5*3+5.0+3.5+4.65)-1.0*2.1*7$	m <sup>2</sup>	242.18		
				<b>RAZEM</b>	<b>242.18</b>
74 KNR-AT-26 d.9 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzających spoin w murach z cegły 152.93	m <sup>2</sup>	152.93		
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
75 KNR-AT-26 d.9 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły 152.93	m <sup>2</sup>	152.93		
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
76 KNR-AT-26 d.9 0102-01	Gruntowanie ręczne 152.93	m <sup>2</sup>	152.93		
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
77 KNR-AT-26 d.9 0101-07	Wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 152.93	m <sup>2</sup>	152.93		
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
78 KNR-W 2-02 d.9 0829-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach - transport ręczny 152.93	m <sup>2</sup>	152.93		
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
79 KNR-W 2-02 d.9 2006-03	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych 101.26	m <sup>2</sup>	101.26		
				<b>RAZEM</b>	<b>101.26</b>
80 KNR-W 2-02 d.9 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 101.26	m <sup>2</sup>	101.26		
				<b>RAZEM</b>	<b>101.26</b>
81 KNR-W 2-02 d.9 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 101.26	m <sup>2</sup>	101.26		
				<b>RAZEM</b>	<b>101.26</b>
82 KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 152.93+101.26	m <sup>2</sup>	254.19		
				<b>RAZEM</b>	<b>254.19</b>
83 KNR-W 4-01 d.9 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $(152.93+101.26)*0.025$	m <sup>3</sup>	6.35		
				<b>RAZEM</b>	<b>6.35</b>
84 KNR-W 4-01 d.9 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 6.35	m <sup>3</sup>	6.35		
				<b>RAZEM</b>	<b>6.35</b>
10		<b>ELEWACJE</b>			
85 KNR-W 2-02 d.10 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m $(4.5+3.4)*0.5*2*14.3+(8.9+4.65)*0.5*8.7+(7.4+3.2)*0.5*8.7$	m <sup>2</sup>	218.02		
				<b>RAZEM</b>	<b>218.02</b>
86 KNR-W 2-02 d.10 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m 218.02	m <sup>2</sup>	218.02		
				<b>RAZEM</b>	<b>218.02</b>
87 NNRNKB d.10 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 218.02	m <sup>2</sup>	218.02		
				<b>RAZEM</b>	<b>218.02</b>
88 KNR-W 2-02 d.10 0923-01	Oslony okien folią polietylenową $0.95*1.5*3+0.95*1.5*9+1.0*2.0*2$	m <sup>2</sup>	21.10		
				<b>RAZEM</b>	<b>21.10</b>
89 KNR 4-01 d.10 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do obiektu 1.8*2.5*1	m <sup>2</sup>	4.50		