

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*4	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
18	KNR 4-01 d.2 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²		
		180.18	m ²	180.18	
				RAZEM	180.18
19	KNR K-05 d.2 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
		180.18	m ²	180.18	
				RAZEM	180.18
20	KNR K-05 d.2 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
		180.18	m ²	180.18	
				RAZEM	180.18
21	KNR K-05 d.2 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
		180.18	m ²	180.18	
				RAZEM	180.18
22	KNR K-05 d.2 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co trzecia mocowana	m ²		
		180.18	m ²	180.18	
				RAZEM	180.18
23	KNR K-05 d.2 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		14.3-1.2*2	m	11.90	
				RAZEM	11.90
24	KNR K-05 d.2 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - denko gąsiora	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR K-05 d.2 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KNR K-05 d.2 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem	m		
		14.3*2	m	28.60	
				RAZEM	28.60
27	KNR K-05 d.2 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR K-05 d.2 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
29	KNR K-05 d.2 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNR 0-19 d.2 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 0.8*1.55*3	m ²		
			m ²	3.72	
				RAZEM	3.72
31	KNR-W 2-02 d.3 2009-02	Ocieplenie STROPODACHU Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 5.8*13.8*2	m ²		
			m ²	160.08	
				RAZEM	160.08
32	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		160.08	m ²	160.08	
				RAZEM	160.08
33	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jed- na warstwa 160.08	m ²		
			m ²	160.08	
				RAZEM	160.08
34	KNR-W 2-02 d.3 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		160.08	m ²	160.08	
				RAZEM	160.08
35	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		160.08	m ²	160.08	
				RAZEM	160.08