

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNR 0-17 d.10 2610-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki $3.0 \cdot 14.3 \cdot 2 + (7.1 + 2.9) \cdot 0.5 \cdot 2 \cdot 8.7 - 21.1$	m ²	RAZEM	4.50
			m ²	151.70	
91	KNR 0-17 d.10 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży $0.3 \cdot (0.95 + 1.5 \cdot 2) \cdot 12 + 0.3 \cdot (1.0 + 2.0 \cdot 2) \cdot 2$	m ²	RAZEM	151.70
			m ²	17.22	
92	KNR 0-17 d.10 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach $0.4 \cdot (0.95 + 1.5 \cdot 2) \cdot 12 + 0.4 \cdot (1.0 + 2.0 \cdot 2) \cdot 2$	m ²	RAZEM	17.22
			m ²	22.96	
93	KNR 0-17 d.10 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $(0.95 + 1.5 \cdot 2) \cdot 12 + (1.0 + 2.0 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 3.0 \cdot 4$	m	RAZEM	22.96
			m	69.40	
94	KNR 0-23 d.10 2612-09	Zamocowanie listwy cokłowej $(14.3 + 8.7) \cdot 2 - 1.0 \cdot 2$	m	RAZEM	69.40
			m	44.00	
95	KNR 0-17 d.10 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach $44.0 \cdot 2.0$	m ²	RAZEM	44.00
			m ²	88.00	
96	KNR-W 4-01 d.10 0545-08	Rozebranie obróbek parapetów blaszanych. z blachy nie nadającej się do użytku $0.25 \cdot 1.1 \cdot 12$	m ²	RAZEM	88.00
			m ²	3.30	
97	NNRNKB d.10 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $0.33 \cdot 1.1 \cdot 12$	m ²	RAZEM	3.30
			m ²	4.36	
98	KNR 2-02 d.10 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz. 86,87,88,90,91,92,93,95,96,97)	m-g	RAZEM	4.36
99	KNR-W 4-01 d.10 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku $(8.7 + 13.4) \cdot 2 \cdot 0.5$	m ²	RAZEM	151.57
			m ²	22.10	
11		WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		RAZEM	22.10
100	Czas rzeczy- d.11 wisty	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00