

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 4-01 d.7 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (4.65*4.2+4.65*3.5)*0.2	m <sup>3</sup>	RAZEM	159.70
			m <sup>3</sup>	7.16	
55	KNR-W 4-01 d.7 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	RAZEM	7.16
		7.16	m <sup>3</sup>	7.16	
56	KNR-W 2-02 d.7 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym (101.26-3.5*3.5)*0.1	m <sup>3</sup>	RAZEM	7.16
			m <sup>3</sup>	8.90	
57	KNR-W 2-02 d.7 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (101.26-3.5*3.5)	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.90
			m <sup>2</sup>	89.01	
58	KNR-W 2-02 d.7 0608-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	RAZEM	89.01
		89.01	m <sup>2</sup>	89.01	
59	KNR-W 2-02 d.7 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	89.01
		89.01+12.25	m <sup>2</sup>	101.25	
60	KNR-W 2-02 d.7 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	RAZEM	101.25
		8.9	m <sup>3</sup>	8.90	
61	KNR-W 2-02 d.7 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.90
		89.01	m <sup>2</sup>	89.01	
62	KNR-W 4-01 d.7 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB - hol	m <sup>2</sup>	RAZEM	89.01
		3.5*3.5	m <sup>2</sup>	12.25	
63	KNR-W 2-02 d.7 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy do wykładzin z PCW	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.25
		89.01	m <sup>2</sup>	89.01	
64	KNR-W 2-02 d.7 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	89.01
		89.01+3.5*3.5	m <sup>2</sup>	101.26	
65	KNR-W 2-02 d.7 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	101.26
		101.26	m <sup>2</sup>	101.26	
8		<b>WYMIANA STÓŁARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>		RAZEM	101.26
66	KNR 0-19 d.8 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 0.95*1.6*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.68	
67	KNR 0-19 d.8 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m <sup>2</sup> - płwniczne 4.72 <0.75*0.9*7>	m <sup>2</sup>	RAZEM	13.68
			m <sup>2</sup>	4.72	
68	KNR 0-19 d.8 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - wejściowe 1.0*2.1*2 1.0*2.0*3	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.72
			m <sup>2</sup>	4.20	
			m <sup>2</sup>	6.00	
69	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	RAZEM	10.20
		7	szt.	7.00	
70	KNR-W 2-02 d.8 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	RAZEM	7.00
		0.9*2.1*7	m <sup>2</sup>	13.23	
71	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.8*2.0*7	m <sup>2</sup>	RAZEM	13.23
			m <sup>2</sup>	11.20	
			RAZEM		11.20