

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>8</b>		<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>			
54	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m <sup>2</sup>		
d.8	0930-06	dzielnie z PCV o pow. do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.98	
		0.95*1.5*7			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.98</b>
55	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielnie z PCV o pow. do	m <sup>2</sup>		
d.8	0930-01	0.4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.68	
		0.4*0.8+0.6*0.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.68</b>
56	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszkłone	m <sup>2</sup>		
d.8	0931-06	na budowie - wejściowe	m <sup>2</sup>	2.10	
		1.0*2.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
57	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.8	0354-04		szt.	5.00	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
58	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.8	1026-01		m <sup>2</sup>	11.55	
		1.1*2.1*5			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.55</b>
59	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.8	1022-01	kończone	m <sup>2</sup>	9.00	
		0.9*2.0*5			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>9</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE</b>			
60	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.9	0701-10	odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51.51	
		3.3*3.42+4.34*4.05+3.25*2.85+0.61*0.98+0.9*1.15+2.55*3.0+4.1*1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.51</b>
61	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o	m <sup>2</sup>		
d.9	0701-05	powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	140.93	
		2.4*2*(4.34+4.05+3.3+3.42+4.1+1.0+3.0+2.55+3.25+2.85)-1.0*2.0*6			
				<b>RAZEM</b>	<b>140.93</b>
62	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z	m <sup>2</sup>		
d.9	0101-02	cegły	m <sup>2</sup>	152.93	
		2.4*2*(4.34+4.05+3.3+3.42+4.1+1.0+3.0+2.55+3.25+2.85)			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
63	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.9	0101-05		m <sup>2</sup>	152.93	
		2.4*2*(4.34+4.05+3.3+3.42+4.1+1.0+3.0+2.55+3.25+2.85)			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
64	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.9	0102-01		m <sup>2</sup>	152.93	
		2.4*2*(4.34+4.05+3.3+3.42+4.1+1.0+3.0+2.55+3.25+2.85)			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
65	KNR AT-26	Wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.9	0101-07		m <sup>2</sup>	152.93	
		2.4*2*(4.34+4.05+3.3+3.42+4.1+1.0+3.0+2.55+3.25+2.85)			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
66	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach -	m <sup>2</sup>		
d.9	0829-01	transport ręczny	m <sup>2</sup>	152.93	
		2.4*2*(4.34+4.05+3.3+3.42+4.1+1.0+3.0+2.55+3.25+2.85)			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
67	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-	m <sup>2</sup>		
d.9	2006-03	wych podwójnych podwieszonych	m <sup>2</sup>	51.51	
		51.51			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.51</b>
68	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.9	0830-01		m <sup>2</sup>	152.93	
		152.93			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.93</b>
69	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m <sup>2</sup>		
d.9	0830-05	brykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	51.51	
		51.51			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.51</b>
70	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.9	1510-03	łoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	304.44	
		151.51+152.93			
				<b>RAZEM</b>	<b>304.44</b>
<b>10</b>		<b>IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH</b>			
71	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głęboko-	m <sup>3</sup>		
d.10	0102-02	ści do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m <sup>3</sup>	24.22	
		(9.0+8.3)*2*0.5*1.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.22</b>