

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	9		szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
37	KNR-W 4-01 d.5.0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		3.2	m	3.20	
				RAZEM	3.20
6		PIECE I TRZON KUCHENNY			
38	KNR-W 4-01 d.6.1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ 0.6*0.8*1.7*2	m ³		
			m ³	1.63	
				RAZEM	1.63
39	KNR-W 4-01 d.6.1003-01	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 1.2*1.0*0.8	m ³		
			m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
7		PODŁOGI I POSADZKI PARTERU			
40	KNR-W 4-01 d.7.0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych w pokojach	m ²		
		4.05*4.34+3.3*3.42	m ²	28.86	
				RAZEM	28.86
41	KNR-W 4-01 d.7.0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		4.6*7+3.6*6	m	53.80	
				RAZEM	53.80
42	KNR-W 4-01 d.7.0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
	hol	3.25*2.85*0.10	m ³	0.93	
	kuchnia	0.76 <2.55*3.0*0.1>	m ³	0.76	
	spizarnia	1.0*4.1*0.1	m ³	0.41	
	schowek	0.61*0.98*0.1	m ³	0.06	
				RAZEM	2.16
43	KNR-W 4-01 d.7.0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 28.86*0.1+(3.25*2.85+2.55*3.0+1.0*4.1+0.61*0.98)*0.2	m ³		
			m ³	7.21	
				RAZEM	7.21
44	KNR-W 4-01 d.7.0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		7.21	m ³	7.21	
				RAZEM	7.21
45	KNR-W 2-02 d.7.1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 28.86*0.1+(3.25*2.85+2.55*3.0+1.0*4.1+0.61*0.98)*0.1	m ³		
			m ³	5.05	
				RAZEM	5.05
46	KNR-W 2-02 d.7.0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkiowe 28.86+(3.25*2.85+2.55*3.0+1.0*4.1+0.61*0.98)	m ²		
			m ²	50.47	
				RAZEM	50.47
47	KNR-W 2-02 d.7.0608-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		50.47	m ²	50.47	
				RAZEM	50.47
48	KNR-W 2-02 d.7.0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkiowe 28.86+(3.25*2.85+2.55*3.0+1.0*4.1+0.61*0.98)	m ²		
			m ²	50.47	
				RAZEM	50.47
49	KNR-W 2-02 d.7.1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 28.86*0.1+(3.25*2.85+2.55*3.0+1.0*4.1+0.61*0.98)*0.1	m ³		
			m ³	5.05	
				RAZEM	5.05
50	KNR-W 2-02 d.7.1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		50.47	m ²	50.47	
				RAZEM	50.47
51	KNR-W 2-02 d.7.1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy do wykładzin z PCW	m ²		
		50.47	m ²	50.47	
				RAZEM	50.47
52	KNR-W 2-02 d.7.1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		50.47	m ²	50.47	
				RAZEM	50.47
53	KNR-W 2-02 d.7.1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		50.47	m ²	50.47	
				RAZEM	50.47