




PRZESZKROJE NORMALNE

SKALA 1:50



A	jezdnia z kostki betonowej typu starobruk, gr. 8cm - kolor grafit (zjazd - kolor szary)
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 20cm
	gruntocement C5/6 gr. 15cm

Investor:	Gmina Smolężyno, Kościuszki 3, 76-214 Smolężyno			
Nazwa opracowania:	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy			Branża drogowa
Projektował:	mgr inż. Mariusz Ożarek nr upr. POM/0279/ POOD/14 spec. drogowa		Treść rysunku: Przekroje normalne	
Sprawdził:	mgr inż. Magdalena Miłośczuk nr upr. POM/0088/PWOD/11 spec. drogowa		Skala: 1 : 50	Nr. rys: 3
Data opracowania:	Październik 2022r.			