

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GARDNIE WIELKIEJ NA  
UTWORZENIE KLUBU SENIOR + W M. GARDNA WIELKA

ADRES INWESTYCJI: ul. Plac Wolności 7,  
76-213 Gardna Wielka

NAZWA INWESTORA: Gmina Smołdzino

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 3  
76-214 Smołdzino

BRANŻE: ogólnobudowlana; sanitarna; elektryczna

DATA OPRACOWANIA: grudzień - 2022r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
grudzień - 2022r.

Data zatwierdzenia

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Obmiar	4
1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe - SALA + ZAPLECZE	4
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - SALA + ZAPLECZE SOCJALNE	4
3 Roboty ogólnobudowlane - SALA	5
4 Roboty ogólnobudowlane - ZAPLECZE	6
5 Roboty instalacyjne - wod-kan - ZAPLECZE	7
6 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - SALA + ZAPLECZE	8
7 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i osprzętem elektrycznym	9
8 Roboty uzupełniające	10
9 WYPOSAŻENIE	11

Remont świetlicy wiejskiej w Gardnie Wielkiej gm. Smółdzino na utworzenie Klubu Senior + w Gardnie Wielkiej, przewiduje się wykonanie następujących robót:

1. Roboty demontażowo-rozbiórkowe, rozbiórka ścianek działowych,.
2. Przemurowanie ścianek działowych, zamurowanie otworów drzwiowych - wydzielenie łazienki,
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
4. Wymiana i remont posadzek,
5. Obniżenie sufitu podwieszonego kasetonowego o wym. 60x60cm,
6. Remont ścian i sufitów wraz z okładzinami z płytek,
7. Wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem,
8. Wymiana instalacji i grzejników C.O
9. Wymiana instalacji wod-kan,
- 10 Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wraz z wymianą opraw oświetleniowych,
11. Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe i rozbiórkowe - SALA + ZAPLECZE</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		7,12	m3	7,120	
				RAZEM	7,120
2 d.1	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej	m2		
		1,15 * 2,20 * 8	m2	20,240	
				RAZEM	20,240
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		14,80	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
4 d.1	KNR-W 4-01 0348-02- analogia	Powiększenie otworu drzwiowego do montażu stolarki drzwiowej 90/210	szt		
		5,0	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		56,0	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
6 d.1	TZKNBK V - 232-analogia	Rozebranie obudowy ścian z płyty - g-k na ruszcie stalowym.	m2		
		52,0	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
7 d.1	KNR 4-04 0504-03 - analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
8 d.1	KNR 4-04 0504-01- analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych o gr. około 6cm	m2		
		178,20	m2	178,200	
				RAZEM	178,200
9 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krat wentylacyjnych	szt.		
		11,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
<b>2</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - SALA + ZAPLECZE SOCJALNE</b>			
10 d.2	KNR 4-01 0354-10- analogia	Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,15 * 2,20 * 8	m2	20,240	
				RAZEM	20,240
11 d.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 nadproże łukowe - w nawiązaniu do istniejących - SALA	m2		
		1,15 * 2,15 * 8	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
12 d.2	KNR 4-01 0354-10- analogia	Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
13 d.2	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - w nawiązaniu do istniejących - ZAPLECZE	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 100/212 bez progowe wraz z obróbką i opaską drewnianą wokół otworu + ościeznica drewniana regulowana - SALA	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progowe wraz z obróbką i opaską drewnianą wokół otworu + ościeznica drewniana regulowana - do pom. toalet ZAPLECZA	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych wraz z ościeznicą o wym. 1,2x2,10m Dz1 - szt. 1	m2		
		2,58	m2	2,580	
				RAZEM	2,580
17 d.2	NNRNKB 202 0161-01 - analogia	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu gr. min 2cm i szerokości 30cm	szt		
		10,0	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mikrowentylacji - montowanych w ramie okiennej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>3</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane - SALA</b>			
19 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		226,50	m2	226,500	
				RAZEM	226,500
20 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		142,0	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
21 d.3	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		61,20	m	61,200	
				RAZEM	61,200
22 d.3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko pod wykładziny typun TARKET lub równoważne Krotność = 3	m2		
		142,0	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
23 d.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa ścian i pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m2		
		12,80	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
24 d.3	NNRNKB 202 2702-01- analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych kasetonowych o wym. 60x60cm	m2		
		142,0	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie pionowe	m2		
		226,50	m2	226,500	
				RAZEM	226,500
26 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie poziome	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		142,0	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
27 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach Krotność = 2	m2		
		226,50	m2	226,500	
				RAZEM	226,500
28 d.3	KNR-W 2-02 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnej wraz z obrobieniem	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.3	KNR 19-01 0933-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek	m2		
		142,0	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
30 d.3	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
31 d.3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		142	m2	142,000	
				RAZEM	142,000
32 d.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowa dwukrotnie bez gruntowania - stropy i ściany	m2		
		226,50	m2	226,500	
				RAZEM	226,500
<b>4</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane - ZAPLECZE</b>			
33 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		139,80	m2	139,800	
				RAZEM	139,800
34 d.4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko pod wykładziny typun TARKET lub równoważne Krotność = 3	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
35 d.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		18,60	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
36 d.4	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,62	m3	0,620	
				RAZEM	0,620
37 d.4	KNR 4-01 0701-05 - analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		102,60	m2	102,600	
				RAZEM	102,600
38 d.4	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		139,80	m2	139,800	
				RAZEM	139,800
39 d.4	KNR 0-17 2609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		31,40	m	31,400	
				RAZEM	31,400

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.4	KNNR 2 0901-02- analogia	Wykonanie tynków cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - wyrównanie powierzchni pod okładzi z płytek	m2		
		102,60	m2	102,600	
				RAZEM	102,600
41 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie pionowe	m2		
		102,60	m2	102,600	
				RAZEM	102,600
42 d.4	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25cm lub 20x30cm na zaprawie klejowej	m2		
		102,60	m2	102,600	
				RAZEM	102,600
43 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
44 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT lub równoważny" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
45 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm lub 15x60cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - rozmiar płytek w uzgodnieniu z Inwestorem	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
46 d.4	NNRNKB 202 2702-01- analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych kasetonowych o wym. 60x60cm	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
47 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie bez gruntowania - stropy i ściany	m2		
		37,20	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
5		<b>Roboty instalacyjne - wod-kan - ZAPLECZE</b>			
48 d.5	KNNR-W 3 1008-07	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - grzejniki, rury stalowe itp.	m2		
		4,96	m2	4,960	
				RAZEM	4,960
49 d.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych uprzednio przygotowanych o średnicy do 50 mm	m		
		16,80	m	16,800	
				RAZEM	16,800
50 d.5	KNNR 4 0218-01- analogia	Wpusty ściekowe stropowe z kratką ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.5	KNR-W 4-02 0116-02- analogia	Wymiana odcinka rury stalowej na ryry z tworzyw sztucznych o śr. do 20 mm o połączeniach zgrzewanych - przełożenie ciepłej i zimnej wody	m		
		42,0	m	42,000	
				RAZEM	42,000
54 d.5	KNR-W 4-02 0116-02- analogia	Podejścia z tworzyw sztucznych o śr. do 15 mm o połączeniach zgrzewanych - przełożenie ciepłej i zimnej wody	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
55 d.5	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym automatycznym	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.5	KNNR 4 0229-05- analogia	Zlewozmywak z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.5	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.5	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - do pisuarów	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.5	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm z wężym	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.5	KNNR 4 0135-01 - analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
64 d.5	KNNR 4 0128-02	Płukanie i sprawdzenie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych + protokół szczelności instalacji.	m		
		42,0	m	42,000	
				RAZEM	42,000
6		<b>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - SALA + ZAPLECZE</b>			
65 d.6	KNNR 8 0422-03 - analogia	Demontaż grzejnika	kpl.		
		14,0	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
66 d.6	KNNR 8 0410-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie	m		
		80,0	m	80,000	



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,000
67 d.6	KNNR 4 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		160,0	m	160,000	
				RAZEM	160,000
68 d.6	KNNR 4 0418-07 - analogia	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
69 d.6	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.6	KNNR 4-02 0508-01 - analogia	Dostawa i montaż zaworu przelotowego lub dwuzłazki o śr. 15-20 mm	szt.		
		44,0	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
71 d.6	KNNR 4 0412-06- analogia	Dostawa i montaż głowicy do zaworów grzejnikowych	szt.		
		12,0	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
72 d.6	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		12,0	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
73 d.6	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		2	prób a	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.6	KNNR 4 0426-01- analogia	Sprawdzenie i próba szczelności po każdorazowej wymianie grzejnika	poł.		
		12,0	poł.	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>7</b>		<b>Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i osprzętem elektrycznym</b>			
75 d.7	KNNR 4-03 1116-04 - analogia	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		130,0	m	130,000	
				RAZEM	130,000
76 d.7	KNNR-W 4-03 1147-02 - analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach	kpl.		
		12,0	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
77 d.7	KNNR-W 4-03 1134-01 - analogia	Demontaż opraw świetłówkowych na ścianach	szt.		
		14,0	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
78 d.7	KNNR-W 4-03 1124-06 - analogia	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79 d.7	KNNR-W 4-03 1122-01 - analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,0	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
80 d.7	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - oświetlenie YDY 3x1,5mm2	m		
		130,0	m	130,000	
				RAZEM	130,000
81 d.7	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - gniazda YDY 3x2,5mm2	m		
		100,0	m	100,000	
				RAZEM	100,000
82 d.7	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - siła YDY 3x4mm2	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
83 d.7	KNR-W 4-03 0902-02- analogia	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2	kpl.		
		22,0	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
84 d.7	KNR-W 4-03 0306-02	Dostawa i montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - atestowane	szt.		
		22,0	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
85 d.7	KNR 4-03 0307-06 -an alogia	Montaż łącznika świecznikowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
86 d.7	KNNR 5 0503-03 - analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W LED	kpl.		
		22,0	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
87 d.7	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtykowych	pkt.		
		24,0	pkt.	24,000	
				RAZEM	24,000
<b>8</b>		<b>Roboty uzupełniające</b>			
88 d.8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		11,50	m3	11,500	
				RAZEM	11,500
89 d.8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		11,50	m3	11,500	
				RAZEM	11,500
90 d.8	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na Składowisku Odpadów	m3		
		11,50	m3	11,500	
				RAZEM	11,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>9</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
91 d.9	kalkulacja własna	Zakup i montaż stołów	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
92 d.9	kalkulacja własna	Zakup i montaż krzeseł	szt		
		80	szt	80,000	
				RAZEM	<b>80,000</b>