

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Warszawy 2 76-214 Smołdzino
INWESTOR : Urząd Gminy Smołdzino
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICA			
1	KNR 19-01 d.1 0201-05	Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu 2,0-5,0 m ² 4*1,2	m ² m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
2	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 4*3	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
3	KNR 19-01 d.1 0203-14 analogia	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych o obj. 0,5-1,0 m ³ 4*1,2*0,2	m ³ m ³	0,96	
				RAZEM	0,96
4	KNR 19-01 d.1 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm 30	kg kg	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 10*10*2+10*5	m ² m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
2		ŚCIANY			
6	KNR-W 4-01 d.2 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych nadproży okiennych 6*2	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
7	KNR 4-01 d.2 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 50	szt. szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
8	KNR 4-01 d.2 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 6*0,2*2*0,2	m ³ m ³	0,48	
				RAZEM	0,48
9	KNR-W 4-01 d.2 0314-04 analogia	Wzmacnianie nadproży okiennych 6*1,5	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
10	KNR 7-12 d.2 0201-04	Pomalowanie kątowników farbą miniową przed ich zamontowaniem 4*1,5*0,2	m ² m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
11	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 6*1,5	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
12	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 6*1,5*0,2	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
13	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie tynków na wyżej wymienionych kątownikach 9	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
14	KNR-W 4-01 d.2 0436-08	Rozebranie stemplowań nadproży 12	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
15	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków w naprawianych miejscach 1,5*1,5*8+1*8+1*5	m ² m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
16	d.2 kalk. własna	Wykonanie i montaż prętów zszywających - zagęszczenie ze względu na jednostronne zszywanie - w co drugiej spoinie na długości pęknięcia - nakłady na każdy metr pęknięcia ściany 1,5*1,5*8+1*8+1*5	m ² m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
17	KNR 2-02 d.2 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 1,5*1,5*8+1*8+1*5	m ² m ²	31,00	
				RAZEM	31,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1,5*1,5*8+1*8+1*5	m ² m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
3		DACH			
19	KNR-W 4-01 d.3 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 11*6	m m	66,00	
				RAZEM	66,00
20	KNR-W 4-01 d.3 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości do32 mm 15*8	m m	120,00	
				RAZEM	120,00
21	KNR-W 4-01 d.3 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - belki stropowe 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
22	KNR-W 4-01 d.3 0629-05	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego - krokwie 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
23	kalk. własna d.3	Wykonanie stężenia dachu za pomocą prętów stalowych z gwintem jednonornym ze śrubą rzymską oraz montażem kotew stalowych w elementach drewnianych 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00